



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|--|------------------|--|--|--------------------------|--|--|---------------------|--|--|----------------------|--|--|
| <div>正道设计有限公司</div> <div>市政行业(排水工程、道路工程)专业甲级</div> <div>A151026363</div> | | | 项目名称 PROJECT TITLE | | | 项目负责 人 熊皓南 | | | 图 纸 名 称 DRAWING TITLE | | | 工程编号 PROJECT NO. | | | 图 号 DRAWING NO. | | |
| 建设单位 CLIENT | | | 南宁市2025年度市区老旧小区改造配套设施建设工程 | | | 审 定 熊皓南 | | | 宝新苑小区雨水改造平面图 | | | 专 业 排水工程 | | | 设计阶段 DESIGN STAGE | | |
| 南宁市住房建设投资有限公司 | | | 审 核 杨宇彪 | | | 校 对 吴越林 | | | 版本 第 1 版 | | | 日期 DATE | | | 2025.05 | | |
| | | | 项目负责 人 龙家富林煜宏 | | | 专业负责 人 杨宇彪 | | | | | | | | | | | |
| | | | 设计/制图 DESIGNED/DRAWING BY | | | 曹娜娜 | | | | | | | | | | | |

| 主要材料表 | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------|----|-----|-----------------------------|
| 编号 | 标准或图号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | | HDPE缠绕结构壁管 (B型) | DN300 | 米 | 91 | |
| 2 | | upvc管 | DN200 | 米 | 88 | |
| 3 | 20S15-30 | 污水检查井 | φ1000 | 座 | 6 | 混凝土 |
| 4 | 08SS523-1 | 塑料检查井 | φ700 | 座 | 9 | 成套，含有防护井盖及井座 |
| 5 | 08SS523-2 | 沉泥井 | φ700 | 座 | 3 | 成套，含有防护井盖及井座 |
| 6 | | 化粪池 | 15m³/d | 座 | 2 | 预制成套玻璃钢 |
| 7 | | UPVC管 | De110 | 米 | 78 | 合流管、污水立管接出管每根按3m计，共26根 |
| 8 | | 雨污分流井 | | 座 | 12 | 具体详见“雨污分流井大样图” |
| 9 | | 破除恢复混凝土路面 | | m² | 91 | 破除路面宽度按1m计，长度91m(管径DN300) |
| 10 | | 破除恢复混凝土路面 | | m² | 71 | 破除路面宽度按0.8m计，长度88m(管径DN200) |
| 11 | | 破除恢复混凝土路面 | | m² | 52 | 破除路面宽度按0.8m计，长度65m(管径De110) |
| 12 | | 破除恢复现状雨水沟 | BXH=0.5mX0.3m | m² | 10 | 破除路面宽度按0.8m计，长度13m(管径De110) |
| 13 | | 水马围挡 | 1500X800 | 米 | 91 | 周转使用，具体工程量以实际发生为准 |
| 14 | | 管线保护 | | 处 | 12 | |
| 15 | | 现状污水管道清淤 | DN200 | 米 | 180 | 清淤量按满管50%计 |
| 16 | | 更换球墨铸铁井盖 | φ700 | 个 | 2 | |

注：1、本材料表仅供参考。

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| <div></div> <div>正道设计有限公司</div> <div>市政行业(排水工程、道路工程)专业甲级</div> <div>A151026363</div> | | | <div>项目名称</div> <div>PROJECT TITLE</div> <div>建设 单位</div> <div>CLIENT</div> | | | <div>南安市2025年度市区老旧小区改造配套基础设施建设工程</div> <div>南安市住房保障责任有限公司</div> | | | | | |
| <div>项目负责人</div> <div>PROJECT DIRECTOR</div> <div>审 定</div> <div>AUTHORIZED BY</div> <div>审 核</div> <div>EXAMINED BY</div> | | | <div>龙家富林煜宏</div> <div>熊皓南</div> <div>杨宇彪</div> | | | <div>专业负责人</div> <div>DESIGNER RESPONSIBLE</div> <div>校 对</div> <div>CHECKED BY</div> <div>设计/制图</div> <div>DESIGNED/DRAWING BY</div> | | | <div>龙家富林煜宏</div> <div>熊皓南</div> <div>杨宇彪</div> <div>曹娜娜</div> | | |
| <div>图 纸 名 称</div> <div>DRAWING TITLE</div> | | | <div>宝新苑小区污水改造主要材料表</div> | | | <div>工程编号</div> <div>PROJECT NO.</div> <div>专 业</div> <div>SPECIALTY</div> <div>版 本</div> <div>VERSION</div> | | | <div>SCZD</div> <div>排水工程</div> <div>第 1 版</div> | | |
| <div>图 号</div> <div>DRAWING NO.</div> <div>设计阶段</div> <div>DESIGN STAGE</div> <div>日 期</div> <div>DATE</div> | | | <div>PS-03</div> <div>施工图</div> <div>2025.05</div> | | | | | | | | |

