



南安文庙(二期)设计经济指标

序号	名称	单位	数量
01	占地面积	平方米	3612
02	总建筑面积	平方米	951.4
	明伦堂	平方米	24.5
	东斋	平方米	85.25
	西斋	平方米	85.25
	仪门	平方米	115.5
	主殿	平方米	216.9
03	朱子祠	平方米	420.4
	前厅	平方米	92.7
	东榭头	平方米	55.4
04	西榭头	平方米	55.4
	明伦堂 前埕	平方米	198
05	朱子祠 前埕	平方米	88.24
06	建筑密度		26.3%

设计总平面图 1:250

1. 拆除场地后加建筑(1976m²), 移除场地内乔木, 清除杂物(2400m²);
2. 修缮遗址, 依原址修复明伦堂建筑群和朱子祠建筑群建筑, 建筑总面积约为951.4m²;
3. 补配室外广场条石铺地1885m², 应优先选用老旧条石, 建筑中涉及到所有侧墙石厚度均为30mm;
4. 场地北侧复原传统石栏杆(长约47.5m), 场地四周设置树池(4个, 做法详见图集02J003/17/3, 其中H=300mm, h=450mm), 设置步行出入口3个, 东侧与北侧设置消防车出入口;
5. 四个树池种植要求: 种植灌木为当地黄金梅球, 高度为500-600mm, 冠幅为400-500mm, 袋装土球直径为300mm, 胸径为30mm, 每平方种植6棵, 种植面积为320.53平方米。绿化种植时, 需考虑种植土回填和基肥, 每棵回填土0.5斤, 种植土换填600mm厚。种植乔木为香樟, 冠幅550-600cm, 胸径18cm以上, 间隔500-600cm种植, 需一级养护, 时间2年;
6. 依据场地内地势高差, 设置排水坡和传统排水明沟;
7. 妥善处理好二期与一期地势、排水及风貌协调问题, 后期可根据现场实际情况进行局部调整。同时一期与二期之间的台阶做法应参考JB803中“明伦堂西侧台阶做法”。