


安溪 2024 年养护管理重点工作任务

(S217 线 K203-K206+010 段路面改造工程)

一阶段施工图文件

第二册 共二册



福建建工集团有限责任公司

FUJIAN CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP COMPANY, CHINA

设计证书号: A135000903 公路行业甲级

二零二三年十月

安溪 2024 年养护管理重点工作任务

(S217 线 K203-K206+010 段路面改造工程)

一阶段施工图文件

第二册 共二册

项目技术负责人	张强 杨世伟 张斌 林品
项目负责人	孙白玉 张伟峰
技术总负责人	吴恩川
项目总负责人	曾延
法定代表人(授权人)	陈培
设计单位	福建建工集团有限责任公司
编制日期	二〇二三年十月





工 程 设 计 资 质 证 书

证书编号：A135000903

有效期：至2021年12月31日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

中华人民共和国住房和城乡建设部

企业名称：福建建工集团有限责任公司

经济性质：有限责任公司（国有独资）

资质等级：公路行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级。

可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。*****

发证机关



2020年08月18日

No.AZ 0100106

公文名称：住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知

索引号：000013338/2022-00524

发文单位：住房和城乡建设部办公厅

文号：建办市函〔2022〕361号

实施日期：

分类：建筑市场监管

发文日期：2022-10-28

主题词：

废止日期：

住房和城乡建设部办公厅关于 建设工程企业资质有关事宜的通知

选择字体：[大-中-小] 发布时间：2022-11-02 15:01:47 分享：

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，北京市规划和自然资源委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设司（局），中央军委后勤保障部军事设施建设局，国资委管理的中央企业：

为认真落实《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号）要求，进一步优化建筑营商环境，减轻企业负担，激发市场主体活力，现将有关事项通知如下：

一、我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

企业通过合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用前款规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。

地方各级住房和城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质延续有关政策由各省级住房和城乡建设主管部门确定，相关企业资质证书信息应及时报送至全国建筑市场监管公共服务平台。

二、具有法人资格的企业可直接申请施工总承包、专业承包二级资质。企业按照新申请或增项提交相关材料，企业资产、技术负责人需满足《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）规定的相应类别二级资质标准要求，其他指标需满足相应类别三级资质标准要求。

持有施工总承包、专业承包三级资质的企业，可按照现行二级资质标准要求申请升级，也可按照上述要求直接申请二级资质。

住房和城乡建设部办公厅

2022年10月28日

（此件主动公开）

安溪 2024 年养护管理重点工作任务

(S217 线 K203-K206+010 段路面改造工程)

施工图预算



编制:

复核:



编制单位: 福建建工集团有限责任公司

编制日期: 2023 年 10 月

安溪 2024 年养护管理重点工作任务

(S217 线 K203-K206+010 段路面改造工程)

施工图预算说明

一、工程概况

本项目 S217 线 K203+000-K206+010 段路线起于志闽旅游游客接待中心北侧 S217 线上,路线自北向南前进,终点 K206+010 位于 S217 线安溪与厦门交界处,路线全长 3.010 公里。

本段公路旧路路基宽 8.0 米:0.5m 路肩+2*3.5m 行车道+0.5m 路肩,路面结构为:18cm 级配碎石底基层+15cm5%水泥稳定碎石基层+22cm 水泥砼面层。

本项目为路面修复工程,综合考虑本项目的旧路标准、工程建设性质、地形地貌及投资等因素,经征求业主意见,以尽可能利用现有旧路为原则,路线按照旧路标准进行设计。主要技术指标如下:

- (1) 公路等级:二级公路(同旧路)。
- (2) 设计速度:40 公里/小时(同旧路)。
- (3) 路基宽度:8.0 米。
- (4) 路面宽度:7.0 米。

二、编制范围

根据施工图设计内容,本次施工图预算编制范围包括以下内容:

- 1、交通布设、道路病害处理、加铺沥青砼结构、交通安全设施、专项费用等工程费用。
- 2、工程建设其他费。
- 3、基本预备费。

三、编制原则

1、本项目为省道路面修复工程,鉴于我省 2013 年发布的《福建省普通国省道养护工程预算编制办法及定额》(2013 年),已不适用。经咨询我省交通定额站,大规模的修复工程可以执行 18 版部颁编办和预算定额。故本预算编制以执行 18 版部颁编办和预算定额为主,该定额缺项时,执行《福建省高速公路养护工程预算编制办法(试行)》(2021 版)及《福建省高速公路养护工程预算定额(试行)》(2021 版)。上述定额均缺项时,执行建设部门相关市政定额及取费,以数量×单价形式计入本预算。

2、中华人民共和国交通运输部公告 2018 年第 86 号关于公布《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)及相关配套造

价标准文件。

3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、福建省住房和城乡建设厅闽建筑[2017]20 号《关于颁布<福建省建筑安装工程费用定额>(2017 版)的通知》、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~409-2017)、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)及相关配套造价标准文件。

4、按照“编制办法”的要求,根据设计的工程数量和施工方案,由电子计算机完成本预算文件的编制,使用预算软件为同望 WECOST 公路工程造价管理系统。

四、编制依据

1、交通运输部 2018-12-17 发布的《公路工程项目预算编制办法》(JTG 3830-2018)(以下简称“编制办法”)。

2、交通运输部 2018-12-17 发布的《公路工程概算定额》(JTG/T 3831-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3831-2018)。

3、交通运输部 2018-12-17 发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。

4、福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工程项目估算预算编制补充规定》的通知(闽交建〔2019〕31 号)(以下简称“补充规定”)。

5、福建省交通工程造价管理站关于公布《福建省公路工程机械台班车船使用税标准》的通知(闽交建[2019]35 号文)。

6、福建省人力资源和社会保障厅等七部门(单位)《关于全面推进全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作》的通知(闽人社发【2018】6 号)。

7、交通运输部第 26 号关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程项目预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告。

8、财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)。

9、《安溪 2024 年养护管理重点工作任务(S217 线 K203-K206+010 段路面改造工程)》施工图文件(第一册)。

10、S217线 K203-K206+010 段路面改造工程一阶段施工图设计审查专家组意见。

五、费用计算

(一) 建筑安装工程费

1、直接费

(1) 人工费：按闽交建〔2019〕31号文取定，人工工资为112元/工日。

(2) 材料费：主要材料单价参照福建省交通工程造价管理站发布的“2023年5月份福建省交通（公路、水运）工程各市主要材料市场信息价”、地方材料依据泉州市交通运输局发布的《福建省泉州市2023年5月份交通工程地方材料价格信息》、其他材料参照《泉州工程造价管理》2023年第5期材料价格信息，同时结合市场近期材料价格综合确定原价，并加计运费、采保费，材料运距：均按各材料供应点至本项目路线的中心距离计算平均运距。

(3) 机械使用费：施工机械的台班预算价格按交通运输部2018-12-17发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）计算，并根据国务院国发〔2008〕37号“国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知”，取消施工机械台班中养路费。

2、设备购置费：不计列。

3、措施费

(1) 冬季施工增加费：不计取；

(2) 雨季施工增加费：按所在地雨量区II雨季期7个月计取；

(3) 夜间施工增加费：按“编制办法”规定计取；

(4) 特殊地区施工增加费：不计取；

(5) 行车干扰工程施工增加费：按5000以上；

(6) 工地转移费：按115km计取；

(7) 施工辅助费：按“编制办法”规定计取；

4、企业管理费

(1) 基本费用、财务费用：按“编制办法”规定计取；

(2) 主副食品运费补贴：根据“编制办法”规定，综合里程按3km计取；

(3) 职工探亲路费：按“编制办法”规定计取；

(4) 职工取暖补贴：不计取。

5、规费：按“补充规定”计列，养老保险费按16%计取、失业保险按0.5%计取、医疗保险费按8.5%计取、住房公积金按8.5%计取，工伤保险费根据《补充规定》工伤保险费在预算文件末尾新增费用栏列支，按项目总造价的0.15%计取，规费中相应的工伤保险费率取零。

6、利润：根据“编制办法”规定，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计算。

7、税金：根据“交通运输部2019年第26号公告”的规定，税率按国家最新规定的建筑业增值税税率9%计算。

8、专项费用

(1) 施工场地建设费：根据“编制办法”以定额建筑安装工程费减去专项费用为基数，按相关费率表，以累进方法计算。

(2) 安全生产费：按照“编制办法”规定，以建筑安装工程费的1.5%计算。

(二) 土地使用及拆迁补偿费

本工程无土地征用及拆迁补偿费用。

(三) 工程建设其它费用

1、建设项目管理费：

建设单位(业主)管理费、建设项目信息化费、工程监理费、设计文件审查费、竣(交)工验收试验检测费：以定额建筑安装工程费为基数，按“编制办法”的相关费率表，以累进方法计算。

2、研究试验费：不计列。

3、建设项目前期工作费：本项目为路面修复工程，相关费用的计列不执行“编制办法”，预算按拟发生事项以相关计费标准计算。

(1) 检测费：检测单位提供检测数量，按《2023年-2024年养护管理重点工作任务勘察设计项目包》招标文件中约定的单价计算。

(2) 设计费：按《2023年-2024年养护管理重点工作任务勘察设计项目包》招标文件中约定的以建安费为基数×费率计算。

(3) 工程造价咨询费、招标代理费：按闽招协[2021]32号文《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》计算。

4、联合试运转费：根据“编制办法”规定，以定额建筑安装工程费为基数，按0.04%费率计算。结合《福建省高速公路养护工程预算编制办法(试行)》(2021版)，不计该项费用。

5、生产准备费：按“编制办法”规定，办公和生活用家具购置费按标准计列，其他不计列。

6、工程保险费：按“编制办法”规定计列。

7、其他相关费用：不计列。

(四) 预备费

基本预备费以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费用之和为基数按3%计取，价差预备费不计列。

(五) 建设期贷款利息

本项目建设资金由财政拨款，不涉及建设期贷款利息。

六、预算总金额

本项目基本造价 707.64 万元，其中建安工程费 620.07 万元。

预算投资汇总表（万元）

序号	项目及费用名称	金额	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	620.07	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	0	
3	第三部分 工程建设其他费	65.93	
4	第四部分 预备费	20.58	
5	第一至四部分合计	706.58	
6	建设期贷款利息	0	
7	工伤保险费	1.06	
8	公路基本造价（项目总投资）	707.64	

七、其他说明

- 1、本项目材料考虑运杂费。
- 2、本项目沥青混凝土、路面水泥混凝土按商品混凝土考虑。
- 3、本项目弃渣运距暂按 30km 考虑。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

第 1 页共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	3.01	6200676	2060025.25	87.62	建设项目路线总长度（主线长度）
101	临时工程	公路公里	3.01	12988	4314.95	0.18	
10106	施工安全布设	项	1	12988	12988	0.18	
102	路基工程	km	3.01	76427	25391.03	1.08	
LJ06	排水工程			76427		1.08	
LJ0603	截水沟	m	29	76427	2635.41	1.08	
LJ060301	盖板截水沟	m	14	68516	4894	0.97	
LJ060302	排水沟	m	15	7911	527.4	0.11	
103	路面工程	km	3.01	4885618	1623128.9	69.04	
LM01	沥青混凝土路面	m ²	24461.06	4061664	166.05	57.40	
LM0104	透层、黏层、封层	m ²	42720.54	87827	2.06	1.24	
LM010402	黏层	m ²	42880.54	87827	2.05	1.24	
LM0105	沥青混凝土面层	m ²	24461.06	3973837	162.46	56.16	
LM010504	改性沥青混凝土面层	m ²	24461.06	3973837	162.46	56.16	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m ²	1424	170631	119.83	2.41	
LM0402	路肩	m ³	199.36	170631	855.89	2.41	
LM040203	砼路肩	m ³	199.36	170631	855.89	2.41	
LM06	旧路面处理	km	3.01	653323	217050.83	9.23	
LM0601	路面铣刨	m ²	27168.38	239074	8.8	3.38	
LM060901	水泥砼路面铣刨	m ²	24461.06	239074	9.77	3.38	
LM0602	水泥注浆	m ²	17.5	774	44.23	0.01	
LM0603	清缝灌沥青（或聚氨酯）	m	8372.5	174468	20.84	2.47	
LM0604	换板一（20cm+26cm）	m ²	148.35	59425	400.57	0.84	
LM0606	板角切割修补（20cm+26cm）	m ²	154.07	85895	557.51	1.21	
LM0607	弯道优化（20cm+20cm+26cm）	m ²	355	93687	263.91	1.32	
104	桥梁涵洞工程	m	60	251787	4196.45	3.56	
10406	桥梁维护加固工程	m ²	618.3	251787	407.22	3.56	
1040601	4cmAC-13C细粒式（SBS）改性沥青砼	m ²	618.3	39196	63.39	0.55	
1040602	伸缩缝改造	m	16.5	40597	2460.42	0.57	
1040603	防撞护栏拆除重建	m	103.1554	171994	1667.33	2.43	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	3.01	613393	203785.05	8.67	
10701	交通安全设施	公路公里	3.01	613393	203785.05	8.67	
JA01	护栏	m	1190	509308	427.99	7.20	
JA0102	现浇钢筋混凝土防撞护栏（加高）	m	1190	509308	427.99	7.20	
JA03	标志牌	块	4	3551	887.75	0.05	
JA0301	铝合金标志牌	块	4	3551	887.75	0.05	
JA04	标线	m ²	1577.6	79436	50.35	1.12	
JA0401	路面标线	m ²	1577.6	70005	44.37	0.99	
JA0402	路钮	个	483	7817	16.18	0.11	
JA0403	减速带	m	10	1614	161.4	0.02	

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

第 2 页共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
JA06	轮廓标			21098		0.30	
JA0603	轮廓标	个	101	2818	27.9	0.04	
JA0604	诱导标（合成树脂）	个	60	18280	304.67	0.26	
110	专项费用	元		360463		5.09	
11001	施工场地建设费	元		268827		3.80	
11002	安全生产费	元		91636		1.29	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	3.01				
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	3.01	659305	219038.21	9.32	
301	建设项目管理费	公路公里	3.01	415451	138023.59	5.87	
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	3.01	211165	70154.49	2.98	{部颁2018建设单位（业主）管理费}
30102	建设项目信息化费	公路公里	3.01	25037	8317.94	0.35	{部颁2018建设项目信息化费}
30103	工程监理费	公路公里	3.01	139927	46487.38	1.98	{部颁2018工程监理费}
30104	设计文件审查费	公路公里	3.01	4707	1563.79	0.07	{部颁2018设计文件审查费}
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	3.01	34615	11500	0.49	
303	建设项目前期工作费	公路公里	3.01	219051	72774.42	3.10	
30301	检测费	点	1242	37260	30	0.53	
30302	勘察设计费	公路公里	3.01	113100	37574.75	1.60	
30303	工程造价咨询费	公路公里	3.01	41929	13929.9	0.59	
30304	招标代理费	公路公里	3.01	26762	8891.03	0.38	
308	工程保险费	公路公里	3.01	24803	8240.2	0.35	
4	第四部分 预备费	公路公里	3.01	205799	68371.76	2.91	
401	基本预备费	元		205799		2.91	
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	3.01	7065780	2347435.22	99.85	
6	建设期贷款利息	公路公里	3.01				
7	工伤保险费	元		10599		0.15	
8	公路基本造价	公路公里	3.01	7076379	2350956.48	100.00	

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务
 编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施						辅助生产	%	数量	
1	人工	工日	112	51.6	51.6													
1001001	人工	工日	112	2182.64		88.714	873.602	289.733	930.59									
1051001	机械工	工日	112	287.676		4.582	221.278	10.026	51.79									
996	其他材料费	元	1	1290	1290													
997	设备摊销费	元	1	948	948													
3865	锥形交通标	只	55	6	6													
1511012	普C35-42.5-2(商) (普C35-42.5-2(商))	m3	402.91	250.777			203.347	47.43										
1511014	普C40-42.5-2(商) (普C40-42.5-2(商))	m3	416.5	174.348			174.348											
1511018	普C50-42.5-2(商) (普C50-42.5-2(商))	m3	390.28	17.136		17.136												
1511031	普C15-32.5-4(商) (普C15-32.5-4(商))	m3	343.69	61.694			61.694											
1511033	普C25-32.5-4(商) (普C25-32.5-4(商))	m3	371.84	159.426					159.426									
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02	13.636		0.351	3.371	0.005	9.909									
2001002	HRB400钢筋 (直径12-24mm, 25mm以上)	t	3881.9	27.247		1.956	1.896	10.714	12.682									
2001020	钢纤维 (扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣削型、剪切波纹型、剪切压痕型)	t	5128.21	0.102		0.089		0.013										
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.79	190.744		9.227	16.762	52.429	112.326									
2003004	型钢 (工字钢, 角钢)	t	4202.28	0.188			0.187		0.001									
2003015	钢管立柱	t	5187.83	0.117					0.117									
2003025	钢模板 (各类定型大块钢模板)	t	5446.16	2.032				0.47	1.562									
2003026	组合钢模板	t	4757.26	0.027		0.026			0.001									
2003044	铁皮 (26号镀锌铁皮)	m2	22.91	102.3				102.3										
2005002	不锈钢板	kg	22.22	87.92		87.92												
2009005	Φ150mm以内合金钻头	个	81.71	0.04			0.04											
2009011	电焊条 (结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	5.73	39.394		9.677		29.7	0.017									
2009016	镀锌膨胀螺栓 (混合格格)	套	5.47	293.28					293.28									
2009028	铁件 (铁件)	kg	5.43	276.002		7.878		61.845	206.279									
2009029	镀锌铁件	kg	5.87	75.31					75.31									
2009032	铸铁算子	kg	6.24	3733.338		3733.338												
2009040	铣挖机刀头	个	188.03	633.032			623.757	9.275										
3001001	石油沥青	t	4446.75	3.321		0.013	3.308											
3001006	改性乳化沥青	t	3453.54	19.4			19.125	0.276										
3001008	聚氨酯沥青	kg	25.64	36.953			36.953											
3003002	汽油 (92号)	kg	9.38	1853.728			608.643	112.879	1132.206									
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	7.89	7396.552		39.256	6845.301	470.104	41.891									
3005001	煤	t	561.95	0.603			0.603											
3005002	电	kW·h	0.65	3646.752		176.638	1640.578	152.785	1676.75									
3005004	水	m3	2.92	922.6		39.96	631.652	63.428	187.56									
4003001	原木 (混合格格)	m3	1110	0.865				0.2	0.665									

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务
编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施						辅助生产	%	数量
4003002	锯材(中板 δ=19~35mm, 中方混合格)	m3	1128	2.304		0.034	1.043	0.284	0.944								
4003008	合成树脂板3mm厚	m2	70	33.6					33.6								
5001031	塑料打孔波纹管(Φ100mm)	m	15.38	234.62					234.62								
5001839	植筋胶	kg	55.82	1627.384			304.699		1322.685								
5007011	玻纤格栅	m2	8.85	72.512				72.512									
5009008	热熔涂料	kg	4.1	7398.944					7398.944								
5009023	丙酮	kg	5	542.052			101.157		440.895								
5501009	粉煤灰	t	145.63	0.618			0.618										
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m3	201.6	11.382		6.776	3.349	1.089								1.5	0.168
5505012	碎石(2cm)(最大粒径2cm堆方)	m3	114.08	10.374		8.448		1.865								0.6	0.062
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	114.08	1.979		1.951	0.016									0.6	0.012
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m3	114.08	119.664			118.95									0.6	0.714
5509001	32.5级水泥	t	436.54	9.023		3.667	5.302									0.6	0.054
5509002	42.5级水泥	t	449.89	1.305				1.297								0.6	0.008
6003001	模数式伸缩装置80型	m	904.15	16.5				16.5									
6007002	铝合金标志(包括板面、垫板及其他金属附件)	t	19900.14	0.013					0.013								
6007003	反光玻璃珠(JT/T280--1995 1、2号(A类))	kg	3.33	1509.763					1509.763								
6007004	反光膜	m2	170.94	57.274					57.274								
6007005	反光突起路钮(通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用)	个	10.26	487.83					487.83								
6007013	橡胶减速带	m	68.38	10					10								
6007030	附着式轮廓标(反光晶格)	块	5.98	103.02					103.02								
7801001	其他材料费	元	1	23692.412		73.529	7340.881	860.063	15417.939								
7901001	设备摊销费	元	1	363.162			358.958	4.204									
1513009001	AC-20C中粒式改性沥青混凝土(商)(中粒式改性沥青混凝土(商))	m3	1021.24	1704.257			1704.257										
1513010001	AC-13C细粒式改性沥青混凝土(商)(细粒式改性沥青混凝土(商))	m3	1097.35	1425.564			1400.338	25.227									
5007010001	聚合物改性沥青抗裂贴	m2	15	4356.781			4356.781										
41257	1.5t以内养护工具车	元	100.06	7.26	7.26												
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机(WY200A液压)	台班	1554.04	0.442		0.03	0.411										
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机(ZL20)	台班	614.19	2.699		0.107	2.592										
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机(ZL40)	台班	1035.35	1.73		0.019	1.597	0.114									
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1239.6	0.062			0.062										
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	610.81	0.102			0.102										
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	785.29	0.293			0.293										

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务
编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施						辅助生产	%	数量	
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机(CA25PD)	台班	1122.83	0.054			0.054											
8001112	Φ38~115mm液压潜孔钻机(YYG150含支架)	台班	592.94	0.069			0.069											
8002001	闽 滑移式装载机(s160)	台班	601.72	3.376			3.327	0.049										
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机(WB230)	台班	2091.98	0.054			0.054											
8003040	容量8000L以内沥青洒布车(LS-7500)	台班	863.74	1.305			1.286	0.019										
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)(S1500.S1502)	台班	1915.2	12.531			12.429	0.101										
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机(YZC-10)	台班	1131.4	35.349			35.064	0.285										
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机(YL16)	台班	671.78	0.161			0.161											
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机(YL20)	台班	790.32	16.843			16.707	0.136										
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机(YL27)	台班	982.14	7.208			7.15	0.058										
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	854.42	7.415						7.415								
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫5m×5m)	台班	144.35	1.624			1.624											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	212.21	1.634			1.634											
8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机(LX200)	台班	4511.69	8.44			8.317	0.124										
8003101	机动破路机(LPR300)	台班	222.12	18.323		0.821	17.502											
8003103	路面清扫车(东风底盘)	台班	1209.32	6.33			6.238	0.093										
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机(JD250)	台班	172.74	11.71		0.273	4.497	2.454	4.486									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机(UJ325)	台班	139.21	0.047			0.047											
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车(JCQ3)	台班	844.89	4.785			4.785											
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站(HZ15)	台班	770.87	2.592			2.592											
8005087	90kW 高压注浆泵(XPB-90D)	台班	544.63	0.053			0.053											
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	435.24	47.246			22.915	4.322	20.009									
8007003	装载质量4t以内载货汽车(CA10B)	台班	513.85	7.958			0.032		7.926									
8007005	装载质量6t以内载货汽车(CA141K, CA1091K)	台班	516.8	0.074					0.074									
8007017	装载质量15t以内自卸汽车(SH361, T815)	台班	965.3	2.11			2.079	0.031										
8007041	容量6000L以内洒水汽车(YGJ5102GSSEQ)	台班	742.09	0.254			0.254											
8007042	容量8000L以内洒水汽车(YG5130GSSCA)	台班	932.77	3.798			3.743	0.056										
8007043	容量10000L以内洒水汽车(YGJ5170GSSJN)	台班	1136.06	2.022			2.012	0.01										
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车(F10A)	台班	222.65	5.634				1.302	4.332									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机(QY5)	台班	678.14	0.077			0.012		0.065									
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机(QY12)	台班	876.29	0.772		0.706		0.066										
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机(BX1-330)	台班	172.82	2.124		1.89		0.231	0.003									

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务
 编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施						辅助生产	%	数量
8017039	排气量0.3m ³ /min以内电动空气压缩机 (Z-0.3/7)	台班	26.24	142.706			44.531			98.175							
8017047	排气量3m ³ /min以内机动空气压缩机 (CV-3/8-1)	台班	308.3	15.822				15.822									
8099001	小型机具使用费	元	1	28124.136		51.966	7507.974	413.484	20150.713								

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

第 1 页共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	101	临时工程	公路公里	3.01	5719.64		5779.2	2568	726.44	9073.64		273.58	174.79	1936.03	457.67	1072.41	12988	4314.99
2	10106	施工安全布设	项	1	5719.64		5779.2	2568	726.44	9073.64		273.58	174.79	1936.03	457.67	1072.41	12988	12988.12
3	102	路基工程	km	3.01	53879.18		9936.02	46108.61	1358.95	57403.58		1179.91	2068.96	3500.49	4238.9	6155.26	76426	25390.73
4	LJ06	排水工程			53879.18		9936.02	46108.61	1358.95	57403.58		1179.91	2068.96	3500.49	4238.9	6155.26	76426	
5	LJ0603	截水沟	m	29	53879.18		9936.02	46108.61	1358.95	57403.58		1179.91	2068.96	3500.49	4238.9	6155.26	76426	2635.38
6	LJ060301	盖板截水沟	m	14	49749.6		8170.7	42522.23	1284.01	51976.94		1043.94	1885.86	2897.18	3908.81	5554.14	68516	4893.99
7	LJ060302	排水沟	m	15	4129.58		1765.32	3586.38	74.94	5426.64		135.97	183.1	603.32	330.09	601.12	7910	527.35
8	103	路面工程	km	3.01	4020104.9		97845.55	3784250.15	174423.98	4056519.67		27218.86	26138.79	41076.55	302250.92	400788.43	4885621	1623129.98
9	LM01	沥青混凝土路面	m2	24461.06	3402488.78		12384.87	3344289.24	86435.1	3443109.21		11020.82	9479.9	8701.81	253985.82	335366.78	4061664	166.05
10	LM0104	透层、黏层、封层	m2	42720.54	73389.14		2401.31	67192.84	1351.26	70945.4		858.77	2242.77	852.7	5675.61	7251.77	87827	2.06
11	LM010402	黏层	m2	42880.54	73389.14		2401.31	67192.84	1351.26	70945.4		858.77	2242.77	852.7	5675.61	7251.77	87827	2.05
12	LM0105	沥青混凝土面层	m2	24461.06	3329099.65		9983.56	3277096.4	85083.84	3372163.81		10162.05	7237.13	7849.11	248310.21	328115.01	3973837	162.46
13	LM010504	改性沥青混凝土面层	m2	24461.06	3329099.65		9983.56	3277096.4	85083.84	3372163.81		10162.05	7237.13	7849.11	248310.21	328115.01	3973837	162.46
14	LM01050401	平均5.2cm AC-13C细粒式(SBS)改性沥青砼	m3	1372.88	1534714.2		4612.94	1536682.85	38448.18	1579743.97		4602.74	3277.94	3580.03	114460.54	153509.87	1859175	1354.22
15	LM01050402	平均8.1cm AC-20C中粒式(SBS)改性沥青砼	m3	1670.84	1794385.45		5370.62	1740413.55	46635.67	1792419.83		5559.31	3959.19	4269.08	133849.67	174605.14	2114662	1265.63
16	LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m2	1424	110687.99		19182.97	98092.32	7843.76	125119.04		2840.41	2526.55	6994.77	8611.28	13148.29	170631	119.83
17	LM0402	路肩	m3	199.36	110687.99		19182.97	98092.32	7843.76	125119.04		2840.41	2526.55	6994.77	8611.28	13148.29	170631	855.9
18	LM040203	砼路肩	m3	199.36	110687.99		19182.97	98092.32	7843.76	125119.04		2840.41	2526.55	6994.77	8611.28	13148.29	170631	855.9
19	LM06	旧路面处理	km	3.01	506928.12		66277.71	341868.6	80145.12	488291.42		13357.63	14132.34	25379.96	39653.82	52273.37	653326	217051.67
20	LM0601	路面铣刨	m2	27168.38	177622.32		3725.92	121628.25	53857.28	179211.44		5486.47	5428.14	2496.36	13989.44	18595.07	239074	8.8
21	LM060901	水泥砼路面铣刨	m2	24461.06	177622.32		3725.92	121628.25	53857.28	179211.44		5486.47	5428.14	2496.36	13989.44	18595.07	239074	9.77
22	LM0602	水泥注浆	m2	17.5	527.44		38.08	467.79	110.3	616.16		14.93	16.12	21.67	41.44	63.93	774	44.24
23	LM0603	清缝灌沥青(或聚氨酯)	m	8372.5	167966.3		32380.35	83346.09	10148.38	125874.82		4270.47	5133.05	11622.18	13160.84	14405.52	174467	20.84
24	LM0604	换板一(20cm+26cm)	m2	148.35	39733.42		7825.05	32762.62	4014.72	44602.39		928.05	811.6	2939.22	3077.3	4712.27	59426	400.58
25	LM0606	板角切割修补(20cm+26cm)	m2	154.07	59474.56		11120.7	46116.11	8038.99	65275.8		1157.85	1418.89	4103.88	4604.21	6890.46	85896	557.51
26	LM0607	弯道优化(20cm+20cm+26cm)	m2	355	61604.08		11187.62	57547.75	3975.45	72710.81		1499.86	1324.54	4196.66	4780.59	7606.12	93689	263.91
27	104	桥梁涵洞工程	m	60	145172.38		32450	114954.97	9591.29	156996.27		2750.13	3837.64	11246.88	11260.6	16748.24	251787	4196.45
28	10406	桥梁维护加固工程	m2	618.3	145172.38		32450	114954.97	9591.29	156996.27		2750.13	3837.64	11246.88	11260.6	16748.24	251787	407.22
29	1040601	4cmAC-13C细粒式(SBS)改性沥青砼	m2	618.3	32039.34		238.61	31067.42	1536.75	32842.77		188.88	194.3	137.47	2405.75	3219.23	39195	63.39
30	1040602	伸缩缝改造	m	16.5	30440.21		8279.04	19803.58	2651.97	30734.59		314.5	962.83	2828.7	2353.44	3347.47	40597	2460.4

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

第 2 页共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	1040603	防撞护栏拆除重建	m	103.1554	82692.82		23932.36	64083.98	5402.58	93418.91		2246.75	2680.51	8280.71	6501.41	10181.55	171995	1667.34
32	107	交通工程及沿线设施	公路公里	3.01	427651.66		104226.05	312795.74	43666.21	460688		8064.09	14961.59	36858.9	33440.26	49861.16	613394	203785.38
33	10701	交通安全设施	公路公里	3.01	427651.66		104226.05	312795.74	43666.21	460688		8064.09	14961.59	36858.9	33440.26	49861.16	613394	203785.38
34	JA01	护栏	m	1190	348787.89		95912.02	251472.35	32984.38	380368.75		6260.46	11496.5	33198.08	27197.63	41266.93	509308	427.99
35	JA0102	现浇钢筋混凝土防撞护栏(加高)	m	1190	348787.89		95912.02	251472.35	32984.38	380368.75		6260.46	11496.5	33198.08	27197.63	41266.93	509308	427.99
36	JA010201	现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土	m3	154.7	348787.89		95912.02	251472.35	32984.38	380368.75		6260.46	11496.5	33198.08	27197.63	41266.93	509308	3292.23
37	JA03	标志牌	块	4	2600.58		303.65	2444.05	83.89	2831.59		36.42	78.25	109.54	201.47	293.15	3550	887.6
38	JA0301	铝合金标志牌	块	4	2600.58		303.65	2444.05	83.89	2831.59		36.42	78.25	109.54	201.47	293.15	3550	887.6
39	JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	4	2600.58		303.65	2444.05	83.89	2831.59		36.42	78.25	109.54	201.47	293.15	3550	887.6
40	JA03010101	△90	块	4	2600.58		303.65	2444.05	83.89	2831.59		36.42	78.25	109.54	201.47	293.15	3550	887.6
41	JA04	标线	m2	1577.6	59983.08		6338.93	44878.07	9843.76	61060.77		1460.09	2663.85	2936.12	4756.74	6558.98	79437	50.35
42	JA0401	路面标线	m2	1577.6	52693.23		5477.43	38426.88	9821.08	53725.39		1331.47	2340.11	2645.86	4182.27	5780.26	70005	44.37
43	JA040101	热熔标线	m2	1577.6	52693.23		5477.43	38426.88	9821.08	53725.39		1331.47	2340.11	2645.86	4182.27	5780.26	70005	44.37
44	JA0402	路钮	个	483	6028.57		757.34	5309.91		6067.25		107.6	267.73	253.71	475.17	645.43	7817	16.18
45	JA040201	路面反光路钮	个	483	6028.57		757.34	5309.91		6067.25		107.6	267.73	253.71	475.17	645.43	7817	16.18
46	JA0403	减速带	m	10	1261.28		104.16	1141.28	22.68	1268.13		21.02	56.01	36.54	99.3	133.29	1614	161.43
47	JA06	轮廓标			16280.12		1671.44	14001.27	754.18	16426.9		307.12	723	615.17	1284.42	1742.1	21099	
48	JA0603	轮廓标	个	101	2149.33		294.11	1780.45	96.1	2170.66		43.88	95.45	105.35	169.82	232.66	2818	27.9
49	JA0604	诱导标(合成树脂)	个	60	14130.79		1377.33	12220.82	658.09	14256.24		263.24	627.55	509.82	1114.6	1509.43	18281	304.68
50	110	专项费用	元							360463							360463	
51	11001	施工场地建设费	元							268827							268827	
52	11002	安全生产费	元							91636							91636	

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

第 3 页共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计		3.01	4652527.75		250236.82	4260677.47	229766.87	5101144.15		39486.56	47181.78	94618.85	351648.35	474625.5	6200679	2060026.31

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务
 编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.289					6.468	0.521	0.314	8.071	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	16	0.5	8.5		8.5	33.5
02	石方		1.194					5.462	0.47	0.223	6.879	0.47	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	16	0.5	8.5		8.5	33.5
03	运输		1.314					6.285	0.154	0.211	7.81	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	16	0.5	8.5		8.5	33.5
04	路面		1.267					5.475	0.818	0.454	7.196	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16	0.5	8.5		8.5	33.5
04-1	路面(隧道路面)							5.475	0.818	0.454	5.929	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16	0.5	8.5		8.5	33.5
05	隧道								1.195	0.366	0.366	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	16	0.5	8.5		8.5	33.5
06	构造物 I		0.884					3.647	1.201	0.366	4.897	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16	0.5	8.5		8.5	33.5
06-1	构造物 I(绿化)		0.884					3.647	1.201	0.366	4.897	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16	0.5	8.5		8.5	33.5
07	构造物 II		1.059	0.903				3.943	1.537	0.468	6.373	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	16	0.5	8.5		8.5	33.5
08	构造物 III(一般)		1.996	1.702				3.713	2.729	0.877	8.288	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16	0.5	8.5		8.5	33.5
08-1	构造物 III(室内)			1.702				3.713	2.729	0.877	6.292	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16	0.5	8.5		8.5	33.5
08-2	构造物 III(桥梁)		1.996	1.702				3.713	2.729	0.877	8.288	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16	0.5	8.5		8.5	33.5
08-3	构造物 III(设备安装)							3.713	2.729	0.877	4.59	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16	0.5	8.5		8.5	33.5
09	技术复杂大桥		1.233	0.928					1.677	0.545	2.706	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	16	0.5	8.5		8.5	33.5
10	钢材及钢结构(一般)			0.874					0.564	0.493	1.367	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16	0.5	8.5		8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构(桥梁)			0.874					0.564	0.493	1.367	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16	0.5	8.5		8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.493	0.493	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16	0.5	8.5		8.5	33.5

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务
 编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	{公路工程2019施工场地建设费}*0.9	268827	268827
11002	安全生产费	(({A}- {A}DESCD II)) * 1.5%	91636	91636

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务
 编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

序号	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	备注
3	第三部分 工程建设其他费		659305	
301	建设项目管理费		415451	
30101	建设单位(业主)管理费	0.0345463522*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)	211165	{部颁2018建设单位(业主)管理费}
30102	建设项目信息化费	0.0040960124*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)	25037	{部颁2018建设项目信息化费}
30103	工程监理费	0.0228918083*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)	139927	{部颁2018工程监理费}
30104	设计文件审查费	0.0007700001*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)	4707	{部颁2018设计文件审查费}
30105	竣(交)工验收试验检测费	{部颁2018竣(交)工验收试验检测费}	34615	34615
303	建设项目前期工作费		219051	
30301	检测费	1242(点) * 30	37260	
30302	勘察设计费	建安工程费*1.824%	113100	6200676*1.824%
30303	工程造价咨询费	((4.5%*2+3.6%+1.2%)/10*建安工程费*0.7)*0.7	41929	((4.5%*2+3.6%+1.2%)/10*6200676*0.7)*0.7
30304	招标代理费	(100*10000*1%+400*10000*0.7%+(建安工程费-500*10000)*0.55%)*0.6	26762	(100*10000*1%+400*10000*0.7%+(6200676-500*10000)*0.55%)*0.6
308	工程保险费	(建安工程费-设备费)*0.4%	24803	(6200676-0)*0.4%
4	第四部分 预备费		205799	
401	基本预备费	(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费)*3%	205799	(6200676+0+659305)*3%

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务
编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1	112		31	聚氨酯沥青	kg	3001008	25.64	
2	人工	工日	1001001	112		32	汽油92号	kg	3003002	9.38	
3	机械工	工日	1051001	112		33	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.89	
4	其他材料费	元	996	1		34	煤	t	3005001	561.95	
5	设备摊销费	元	997	1		35	电	kW·h	3005002	0.65	
6	锥形交通标	只	3865	55		36	水	m ³	3005004	2.92	
7	普C35-42.5-2(商)普C35-42.5-2(商)	m ³	1511012	402.91		37	原木混合规格	m ³	4003001	1110	
8	普C40-42.5-2(商)普C40-42.5-2(商)	m ³	1511014	416.5		38	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m ³	4003002	1128	
9	普C50-42.5-2(商)普C50-42.5-2(商)	m ³	1511018	390.28		39	合成树脂板3mm厚	m ²	4003008	70	
10	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m ³	1511031	343.69		40	塑料打孔波纹管(Φ100mm)	m	5001031	15.38	
11	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m ³	1511033	371.84		41	植筋胶	kg	5001839	55.82	
12	HPB300钢筋	t	2001001	4033.02		42	玻纤格栅	m ²	5007011	8.85	
13	HRB400钢筋直径12-24mm, 25mm以上	t	2001002	3881.9		43	热熔涂料	kg	5009008	4.1	
14	钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣削型、剪切波纹型、剪切压痕型	t	2001020	5128.21		44	丙酮	kg	5009023	5	
15	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79		45	粉煤灰	t	5501009	145.63	
16	型钢工字钢, 角钢	t	2003004	4202.28		46	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	201.6	
17	钢管立柱	t	2003015	5187.83		47	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m ³	5505012	114.08	
18	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5446.16		48	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	114.08	
19	组合钢模板	t	2003026	4757.26		49	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	114.08	
20	铁皮26号镀锌铁皮	m ²	2003044	22.91		50	32.5级水泥	t	5509001	436.54	
21	不锈钢板	kg	2005002	22.22		51	42.5级水泥	t	5509002	449.89	
22	Φ150mm以内合金钻头	个	2009005	81.71		52	模数式伸缩装置80型	m	6003001	904.15	
23	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.73		53	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	1990.14	
24	镀锌膨胀螺栓混合规格	套	2009016	5.47		54	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	3.33	
25	铁件铁件	kg	2009028	5.43		55	反光膜	m ²	6007004	170.94	
26	镀锌铁件	kg	2009029	5.87		56	反光突起路钮通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用	个	6007005	10.26	
27	铸铁算子	kg	2009032	6.24		57	橡胶减速带	m	6007013	68.38	
28	铣挖机刀头	个	2009040	188.03		58	附着式轮廓标反光晶格	块	6007030	5.98	
29	石油沥青	t	3001001	4446.75		59	其他材料费	元	7801001	1	
30	改性乳化沥青	t	3001006	3453.54		60	设备摊销费	元	7901001	1	

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务
编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
61	AC-20C中粒式改性沥青混凝土(商)中粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1513009001	1021.24		90	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	8005056	770.87	
62	AC-13C细粒式改性沥青混凝土(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1513010001	1097.35		91	90kW 高压注浆泵XPB-90D	台班	8005087	544.63	
63	聚合物改性沥青抗裂贴	m2	5007010001	15		92	装载质量3t以内载货汽车	台班	8007002	435.24	
64	1.5t以内养护工具车	元	41257	100.06		93	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	513.85	
65	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1554.04		94	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	8007005	516.8	
66	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	614.19		95	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	8007017	965.3	
67	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	1035.35		96	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	8007041	742.09	
68	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1239.6		97	容量8000L以内洒水汽车YG5130GSSCA	台班	8007042	932.77	
69	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	610.81		98	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1136.06	
70	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	785.29		99	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	222.65	
71	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	8001089	1122.83		100	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	678.14	
72	Φ38~115mm液压潜孔钻机YYG150含支架	台班	8001112	592.94		101	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	8009027	876.29	
73	滑移式装载机(s160)	台班	8002001闽	601.72		102	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	172.82	
74	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	8003005	2091.98		103	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7	台班	8017039	26.24	
75	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	863.74		104	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	8017047	308.3	
76	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500, S1502	台班	8003058	1915.2		105	小型机具使用费	元	8099001	1	
77	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	8003063	1131.4		106	定额基价	元	1999	1	
78	机械自身质量9~16t轮胎式压路机YL16	台班	8003066	671.78							
79	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	8003067	790.32							
80	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	8003068	982.14							
81	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	854.42							
82	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	144.35							
83	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	212.21							
84	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200	台班	8003094	4511.69							
85	机动破路机LPR300	台班	8003101	222.12							
86	路面清扫车东风底盘	台班	8003103	1209.32							
87	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	172.74							
88	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	139.21							
89	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	8005028	844.89							

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：10106 工程名称：施工安全布设

单位：项

数量：1.0

单价：12988

第 1 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			公路交通安全维护												合 计	
	工 程 细 目			不改变交通流方向工作区长1000米以 内													
	定 额 单 位			1次													
	工 程 数 量			6													
	定 额 表 号			借闽养预1~7~2~1+2*18.0													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1	人工	工日	112	8.6	51.6	5779.2										51.6	5779.2
996	其他材料费	元	1	215	1290	1290										1290	1290
997	设备摊销费	元	1	158	948	948										948	948
3865	锥形交通标	只	55	1	6	330										6	330
41257	1.5t以内养护工具车	元	100.06	1.21	7.26	726.44										7.26	726.44
9999001	定额基价	元	1	953	5720	5720										5720	5720
	直接费	元				9073.64											9073.64
	措施费	I 元		3151.64	7.196%	226.79											226.79
		II 元		5719.64	0.818%	46.79											46.79
	企业管理费	元		5719.64	3.056%	174.79											174.79
	规费	元		5779.2	33.5%	1936.03											1936.03
	利润	元		6168.01	7.42%	457.67											457.67
	税金	元		11915.7	9%	1072.41											1072.41
	金额合计	元				12988.12											12988.12

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：LJ060301 工程名称：盖板截水沟

单位：m 数量：14.0 单价：4894

第 2 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			开挖沟槽			装载机装土、石方			废料外弃（30km）			全部挖除旧路面			装载机装土、石方		
	工 程 细 目			人工开挖沟槽土方			斗容量1m3以内装载机装土方			废料外弃（30km）			破碎机挖清水泥混凝土面层			斗容量2m3以内装载机装软石		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			m3			10m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			0.0258			0.0248			25.8			0.5824			0.0058		
	定 额 表 号			1~3~1~1			1~1~10~1						2~3~1~7			1~1~10~5		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	112	200.1	5.16	578.21							2.6	1.51	169.59			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	614.19				2.49	0.06	37.93									
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1035.35													2.13	0.01	12.84
8003101	机动破路机LPR300	台班	222.12										1.41	0.82	182.4			
8099001	小型机具使用费	元	1										3.3	1.92	1.92			
9999001	定额基价	元	1	21267	549	549	1457	36	36		26		579	337	337	2099	12	12
	直接费	元				578.21			37.93						353.92			12.79
	措施费	I	元	548.68	4.897%	26.87	36.14	8.071%	2.92				337.01	7.196%	24.25	12.23	6.879%	0.84
		II	元	548.68	1.201%	6.59	36.14	0.521%	0.19				337.01	0.818%	2.76	12.23	0.47%	0.06
	企业管理费	元		548.68	4.441%	24.37	36.14	3.332%	1.2				337.01	3.056%	10.3	12.18	3.363%	0.41
	规费	元		578.21	33.5%	193.7	6.92	33.5%	2.32				261.57	33.5%	87.63	1.39	33.5%	0.46
	利润	元		606.51	7.42%	45	40.44	7.42%	3				374.31	7.42%	27.77	13.48	7.42%	1
	税金	元		874.73	9%	78.73	47.56	9%	4.28				506.62	9%	45.6	15.56	9%	1.4
	金额合计	元				953.46			51.83			893			552.22			16.96

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：LJ060301 工程名称：盖板截水沟

单位：m

数量：14.0

单价：4894

第 3 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			废料外弃 (30km)			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			废料外弃 (30km)			基础垫层		
	工 程 细 目			废料外弃 (30km)			挖除路面基层			斗容量2m3以内装载机装土方			废料外弃 (30km)			基础混凝土垫层		
	定 额 单 位			m3			10m3			1000m3天然密实方			m3			10m3实体		
	工 程 数 量			5.824			0.448			0.0045			4.48			0.22		
	定 额 表 号						2~3~1~4, 定额*1*0.85			1~1~10~2						4~11~5~6		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112			0.09	0.04	4.26							5.1	1.12	125.66	
3005004	水	m3	2.92												12	2.64	7.71	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	201.6												5.2	1.14	230.63	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	114.08												8.87	1.95	222.62	
5509001	32.5级水泥	t	436.54												2.3	0.5	220.41	
7801001	其他材料费	元	1												2	0.44	0.44	
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1554.04			0.07	0.03	47.34										
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1035.35						1.41	0.01	6.54							
9999001	定额基价	元	1	6		111	50	50	1390	6	6		4		2504	551	551	
	直接费	元						51.61			6.57						807.47	
	措施费	I	元			49.78	7.196%	3.58	6.23	8.071%	0.5				119.25	6.373%	7.6	
		II	元			49.78	0.818%	0.41	6.23	0.521%	0.03				550.8	1.537%	8.47	
	企业管理费	元				49.78	3.056%	1.52	6.25	3.332%	0.21				550.8	5.745%	31.64	
	规费	元				11.09	33.5%	3.72	0.71	33.5%	0.24				125.66	33.5%	42.1	
	利润	元				55.3	7.42%	4.1	6.99	7.42%	0.52				598.52	7.42%	44.41	
	税金	元				64.93	9%	5.84	8.07	9%	0.73				941.69	9%	84.75	
	金额合计	元			201			70.78			8.8			155			1026.44	

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：LJ060301 工程名称：盖板截水沟

单位：m

数量：14.0

单价：4894

第 4 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			模数式伸缩缝			模数式伸缩缝			雨水井、检查井			不锈钢板			合 计	
	工 程 细 目			模数式伸缩缝预留槽混凝土			模数式伸缩缝预留槽钢筋			铸铁算子安放(雨水井、检查井)			不锈钢板				
	定 额 单 位			10m3			1t			10套			kg				
	工 程 数 量			1.68			2.2505			1.4			87.92				
	定 额 表 号			4~11~7~5改			4~11~7~6			1~3~6~3改			2005002				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	112	24.7	41.5	4647.55	9.5	21.38	2394.53	1.6	2.24	250.88				72.95	8170.7
1511018	普C50-42.5-2(商)普C50-42.5-2(商)	m3	390.28	10.2	17.14	6687.84										17.14	6687.84
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02				0.16	0.35	1415.9							0.35	1415.9
2001002	HRB400钢筋直径12-24mm, 25mm以上	t	3881.9				0.87	1.96	7591.77							1.96	7591.77
2001020	钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣削型、剪切波纹型、剪切压痕型	t	5128.21	0.05	0.09	456.62										0.09	456.62
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79				4.1	9.23	44.2							9.23	44.2
2005002	不锈钢板	kg	22.22										1	87.92	1953.58	87.92	1953.58
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73				4.3	9.68	55.45							9.68	55.45
2009032	铸铁算子	kg	6.24							2666.67	3733.34	23296.03				3733.34	23296.03
3005004	水	m3	2.92	15	25.2	73.58										27.84	81.29
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1128	0.02	0.03	37.9										0.03	37.9
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	201.6							0.27	0.38	76.2				1.52	306.84
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	114.08													1.95	222.62
5509001	32.5级水泥	t	436.54							0.15	0.22	94.12				0.72	314.53
7801001	其他材料费	元	1	1.9	3.19	3.19				38.6	54.04	54.04				57.67	57.67
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1554.04													0.03	47.34
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	614.19													0.06	37.93
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1035.35													0.02	19.38
8003101	机动破路机LPR300	台班	222.12													0.82	182.4
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.29	0.42	0.71	618.31										0.71	618.31
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	172.82				0.84	1.89	326.7							1.89	326.7
8099001	小型机具使用费	元	1	3.8	6.38	6.38	19.4	43.66	43.66							51.97	51.97
9999001	定额基价	元	1	7311	12282	12282	4570	10286	10286	16920	23688	23688	22	88	1954	49750	49750

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：LJ060301 工程名称：盖板截水沟

单位：m

数量：14.0

单价：4894

第 5 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			模数式伸缩缝			模数式伸缩缝			雨水井、检查井			不锈钢板			合 计	
	工 程 细 目			模数式伸缩缝预留槽混凝土			模数式伸缩缝预留槽钢筋			铸铁算子安放(雨水井、检查井)			不锈钢板				
	定 额 单 位			10m3			1t			10套			kg				
	工 程 数 量			1.68			2.2505			1.4			87.92				
	定 额 表 号			4~11~7~5改			4~11~7~6			1~3~6~3改			2005002				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
直接费			元		12531.38			11872.22			23771.27			1953.58		51976.94	
措施费	I	元	5015.07	8.288%	415.65	2664.17	1.367%	36.42	238.07	4.897%	11.66					530.29	
	II	元	5593.97	2.729%	152.66	10285.87	0.564%	58.01	23687.5	1.201%	284.49					513.66	
企业管理费			元	5593.97	7.846%	438.9	10285.87	3.163%	325.34	23687.5	4.441%	1051.96				1885.86	
规费			元	4805.61	33.5%	1609.88	2606.26	33.5%	873.1	250.88	33.5%	84.05				2897.18	
利润			元	13289.02	7.42%	986.05	10705.65	7.42%	794.36	25035.61	7.42%	1857.64	1953.58	7.42%	144.96	3908.81	
税金			元	16134.51	9%	1452.11	13959.44	9%	1256.35	27061.07	9%	2435.5	2098.53	9%	188.87	5554.14	
金额合计			元		17586.62			15215.8			29496.56			2287.41	68515.87		

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：LJ060302 工程名称：排水沟

单位：m 数量：15.0 单价：527.4

第 6 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			开挖沟槽			装载机装土、石方			废料外弃（30km）			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			合 计	
	工 程 细 目			人工开挖沟槽土方			斗容量1m3以内装载机装土方			废料外弃（30km）			现浇混凝土边沟、排水沟				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			m3			10m3实体				
	工 程 数 量			0.0182			0.0182			18.2			1.01				
	定 额 表 号			1~3~1~1			1~1~10~1						1~3~4~5改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	112	200.1	3.64	407.88							12	12.12	1357.44	15.76	1765.32
2003026	组合钢模板	t	4757.26										0.03	0.03	124.93	0.03	124.93
2009028	铁件铁件	kg	5.43										7.8	7.88	42.78	7.88	42.78
3001001	石油沥青	t	4446.75										0.01	0.01	58.39	0.01	58.39
3005004	水	m3	2.92										12	12.12	35.39	12.12	35.39
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	201.6										5.2	5.25	1059.21	5.25	1059.21
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	114.08										8.36	8.45	963.71	8.45	963.71
5509001	32.5级水泥	t	436.54										2.92	2.95	1286.12	2.95	1286.21
7801001	其他材料费	元	1										15.7	15.86	15.86	15.86	15.86
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	614.19				2.49	0.05	27.83							0.05	27.83
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	172.74										0.27	0.27	47.11	0.27	47.11
9999001	定额基价	元	1	21267	387	387	1457	27	27				3679	3716	3716	4130	4130
	直接费	元				407.88			27.83						4990.92		5426.64
	措施费	I	元	387.05	4.897%	18.95	26.52	8.071%	2.14				1336.62	4.897%	65.45		86.55
		II	元	387.05	1.201%	4.65	26.52	0.521%	0.14				3716	1.201%	44.63		49.42
	企业管理费	元		387.05	4.441%	17.19	26.52	3.332%	0.88				3716	4.441%	165.03		183.1
	规费	元		407.88	33.5%	136.64	5.07	33.5%	1.7				1387.98	33.5%	464.97		603.32
	利润	元		427.84	7.42%	31.75	29.68	7.42%	2.2				3991.12	7.42%	296.14		330.09
	税金	元		617.07	9%	55.54	34.9	9%	3.14				6027.14	9%	542.44		601.12
	金额合计	元				672.6			38.04			630			6569.59		7910.23

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：LM010402 工程名称：黏层

单位：m2

数量：42880.54

单价：2.05

第 7 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			透层、黏层、封层												合 计	
	工 程 细 目			改性乳化沥青层黏层													
	定 额 单 位			1000m2													
	工 程 数 量			42.8805													
	定 额 表 号			2~2~16~7													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	112	0.5	21.44	2401.31										21.44	2401.31
3001006	改性乳化沥青	t	3453.54	0.45	19.12	66047.99										19.12	66047.99
7801001	其他材料费	元	1	19.9	853.32	853.32										853.32	853.32
7901001	设备摊销费	元	1	6.8	291.59	291.59										291.59	291.59
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	863.74	0.03	1.29	1111.13										1.29	1111.13
8099001	小型机具使用费	元	1	5.6	240.13	240.13										240.13	240.13
9999001	定额基价	元	1	1711	73389	73389										73389	73389
	直接费	元				70945.4											70945.4
	措施费	I	元		3591.52	7.196%	258.45										258.45
		II	元		73389.14	0.818%	600.32										600.32
	企业管理费	元			73389.14	3.056%	2242.77										2242.77
	规费	元			2545.39	33.5%	852.7										852.7
	利润	元			76490.67	7.42%	5675.61										5675.61
	税金	元			80575.26	9%	7251.77										7251.77
	金额合计	元				87827.03											87827.03

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM01050401

工程名称：平均5.2cm AC-13C细粒式（SBS）改性沥青砼

单位：m3

数量：1372.88

单价：1354.22

第 8 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑									合 计			
	工 程 细 目			生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)												
	定 额 单 位			1000m3路面实体												
	工 程 数 量			1.3729												
	定 额 表 号			2~2~14~40改												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	30	41.19	4612.88									41.19	4612.88
1513010001	AC-13C细粒式改性沥青混凝土(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1097.35	1020	1400.34	1536660.47									1400.34	1536660.47
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500, S1502	台班	1915.2	4.1	5.63	10780.29									5.63	10780.29
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	1131.4	11.52	15.82	17893.74									15.82	17893.74
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	790.32	5.5	7.55	5967.58									7.55	5967.58
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	982.14	2.36	3.24	3182.13									3.24	3182.13
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1136.06	0.4	0.55	623.87									0.55	623.87
9999001	定额基价	元	1	1117863	1534692	1534692									1534692	1534692
	直接费	元				1579743.97										1579743.97
	措施费	I	元	41777.92	8.288%	3462.55										3462.61
		II	元	41777.92	2.729%	1140.14										1140.14
	企业管理费	元		41778.53	7.846%	3277.94										3277.94
	规费	元		10686.65	33.5%	3580.03										3580.03
	利润	元		1542594.88	7.42%	114460.54										114460.54
	税金	元		1705665.22	9%	153509.87										153509.87
	金额合计	元				1859175.1										1859175.1

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM01050402

工程名称：平均8.1cm AC-20C中粒式（SBS）改性沥青砼

单位：m3

数量：1670.84

单价：1265.63

第 9 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑									合 计		
	工 程 细 目			生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(中粒式)											
	定 额 单 位			1000m3路面实体											
	工 程 数 量			1.6708											
	定 额 表 号			2~2~14~39改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	112	28.7	47.95	5370.75								47.95	5370.75
1513009001	AC-20C中粒式改性沥青混凝土(商)中粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1021.24	1020	1704.26	1740455.21								1704.26	1740455.21
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500, S1502	台班	1915.2	4.07	6.8	13023.97								6.8	13023.97
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	1131.4	11.52	19.25	21777.27								19.25	21777.27
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	790.32	5.48	9.16	7236.33								9.16	7236.33
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	982.14	2.34	3.91	3839.94								3.91	3839.94
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1136.06	0.4	0.67	759.27								0.67	759.27
9999001	定额基价	元	1	1073968	1794428	1794428								1794428	1794428
	直接费	元				1792419.83									1792419.83
	措施费	I	元	50462.42	8.288%	4182.33									4182.23
		II	元	50462.42	2.729%	1377.09									1377.09
	企业管理费	元		50461.22	7.846%	3959.19									3959.19
	规费	元		12743.53	33.5%	4269.08									4269.08
	利润	元		1803903.95	7.42%	133849.67									133849.67
	税金	元		1940057.09	9%	174605.14									174605.14
	金额合计	元				2114662.23									2114662.23

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM040203

工程名称：砼路肩

单位：m3

数量：199.36

单价：855.89

第 10 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			土路肩加固			旧砼路肩凿毛			拉杆、传力杆及钢筋			合 计				
	工 程 细 目			现浇混凝土加固土路肩			旧砼路肩凿毛			水泥混凝土路面钢筋							
	定 额 单 位			10m3			m2			1t							
	工 程 数 量			19.936			1424			3.2866							
	定 额 表 号			2~3~5~1改						2~2~17~15改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	7.8	155.5	17416.09				4.8	15.78	1766.88				171.28	19182.97
1511012	普C35-42.5-2(商)普 C35-42.5-2(商)	m3	402.91	10.2	203.35	81930.62										203.35	81930.62
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02							1.03	3.37	13586.3				3.37	13586.3
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79							5.1	16.76	80.29				16.76	80.29
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4202.28	0.01	0.14	586.44										0.14	586.44
3005004	水	m3	2.92	12	239.23	698.56										239.23	698.56
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混 合规格	m3	1128	0.05	1	1124.39										1	1124.39
7801001	其他材料费	元	1	4.3	85.72	85.72										85.72	85.72
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装 载机ZL20	台班	614.19	0.13	2.59	1591.78										2.59	1591.78
8005028	容量3m3以内混凝土搅 拌运输车JCQ3	台班	844.89	0.24	4.78	4042.49										4.78	4042.49
8005056	生产能力15m3/h以内 混凝土搅拌站HZ15	台班	770.87	0.13	2.59	1997.85										2.59	1997.85
8099001	小型机具使用费	元	1	9	179.42	179.42				9.8	32.21	32.21				211.63	211.63
9999001	定额基价	元	1	4899	97670	97670		1424		3961	13018	13018				110688	110688
	直接费	元				109653.37						15465.67					125119.04
	措施费	I	元		24228.56	8.288%	2008.06				1708.85	1.367%	23.36				2031.42
		II	元		26953.63	2.729%	735.56				13018.34	0.564%	73.42				808.99
	企业管理费	元			26953.63	7.846%	2114.78				13018.34	3.163%	411.77				2526.55
	规费	元			19113.04	33.5%	6402.87				1766.87	33.5%	591.9				6994.77
	利润	元			102528.06	7.42%	7607.58				13526.9	7.42%	1003.7				8611.28
	税金	元			128522.23	9%	11567				17569.82	9%	1581.28				13148.29
	金额合计	元				140089.23			11391			19151.11					170631.34

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM060901

工程名称：水泥砼路面铣刨

单位：m2

数量：24461.06

单价：9.77

第 11 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铣刨机混凝土凿毛			废料外弃（增运29km）						合 计			
	工 程 细 目			铣刨机混凝土凿毛（平均1.7cm）			废料外弃（增运29km）									
	定 额 单 位			1000m2			m3									
	工 程 数 量			24.4611			415.8387									
	定 额 表 号			借2~3~6闽~1,定额*1*1.7												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	112	1.36	33.27	3725.91									33.27	3725.91
2009040	铣挖机刀头	个	188.03	25.5	623.76	117285.03									623.76	117285.03
3005004	水	m3	2.92	11.9	291.09	849.97									291.09	849.97
7801001	其他材料费	元	1	142.8	3493.04	3493.04									3493.04	3493.04
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1035.35	0.05	1.25	1291.61									1.25	1291.61
8002001	闽滑移式装载机(s160)	台班	601.72	0.14	3.33	2001.74									3.33	2001.74
8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200	台班	4511.69	0.34	8.32	37522.64									8.32	37522.64
8003103	路面清扫车东风底盘	台班	1209.32	0.26	6.24	7543.22									6.24	7543.22
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361.T815	台班	965.3	0.09	2.08	2007.04									2.08	2007.04
8007042	容量8000L以内洒水汽车YG5130GSSCA	台班	932.77	0.15	3.74	3490.93									3.74	3490.93
9999001	定额基价	元	1	7261	177622	177622		416							177622	177622
	直接费	元				179211.44										179211.44
	措施费	I	元	56052.2	7.196%	4033.52										4033.52
		II	元	177622.22	0.818%	1452.95										1452.95
	企业管理费	元		177622.32	3.056%	5428.14										5428.14
	规费	元		7451.83	33.5%	2496.36										2496.36
	利润	元		188536.93	7.42%	13989.44										13989.44
	税金	元		206611.86	9%	18595.07										18595.07
	金额合计	元				225206.93			13867							239073.92

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0602

工程名称：水泥注浆

单位：m²

数量：17.5

单价：44.23

第 12 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			水泥混凝土路面压浆处理			水泥混凝土路面压浆处理									合 计	
	工 程 细 目			水泥混凝土路面钻孔(孔径70mm以内,孔深0.5m以内)			水泥混凝土路面压水泥粉煤灰浆										
	定 额 单 位			100m			10t										
	工 程 数 量			0.0139			0.0667										
	定 额 表 号			借闽2021高养预2~2~3~4			借闽2021高养预2~2~3~11										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	112	13.9	0.19	21.62	2.2	0.15	16.43							0.34	38.05
2009005	Φ150mm以内合金钻头	个	81.71	2.9	0.04	3.29										0.04	3.29
3005004	水	m ³	2.92				9	0.6	1.75							0.6	1.75
5501009	粉煤灰	t	145.63				9.27	0.62	90.03							0.62	90.03
5509001	32.5级水泥	t	436.54				10.2	0.68	296.85							0.68	296.85
7801001	其他材料费	元	1	3	0.04	0.04	1133.9	75.59	75.59							75.63	75.63
8001112	Φ38~115mm液压潜孔钻机YYG150含支架	台班	592.94	4.98	0.07	41.01										0.07	41.01
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	139.21				0.71	0.05	6.59							0.05	6.59
8005087	90kW 高压注浆泵XPB-90D	台班	544.63				0.8	0.05	29.05							0.05	29.05
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	513.85	1.14	0.02	8.14	0.24	0.02	8.22							0.03	16.36
8007041	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	742.09				0.19	0.01	9.4							0.01	9.4
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	678.14	0.83	0.01	7.82										0.01	7.82
9999001	定额基价	元	1	5608	78	78	6739	449	449							527	527
	直接费	元				81.99			534.17								616.16
	措施费	I	元	74.55	7.196%	5.36	72.79	7.196%	5.24								10.61
		II	元	77.89	0.818%	0.64	449.46	0.818%	3.68								
	企业管理费	元		77.95	3.056%	2.38	449.5	3.056%	13.74								16.12
	规费	元		33.75	33.5%	11.31	30.93	33.5%	10.36								21.67
	利润	元		86.33	7.42%	6.41	472.16	7.42%	35.03								41.44
	税金	元		108.09	9%	9.73	602.22	9%	54.2								63.93
	金额合计	元				117.82			656.42								774.24

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0603

工程名称：清缝灌沥青（或聚氨酯）

单位：m

数量：8372.5

单价：20.84

第 13 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			水泥混凝土路面修补			水泥混凝土路面修补			路面基层处理			合 计				
	工 程 细 目			石油沥青裂缝灌缝			聚氨酯沥青裂缝灌缝			抗裂贴处理路面基层							
	定 额 单 位			100m			100m			1000m2							
	工 程 数 量			82.75			0.975			4.0188							
	定 额 表 号			借闽2021高养预2~2~2~2			借闽2021高养预2~2~2~3			借闽2021高养预2~1~10~3改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	3.2	264.8	29657.6	3.5	3.41	382.2	5.2	20.9	2340.55				289.11	32380.35
3001001	石油沥青	t	4446.75	0.04	3.23	14350.77										3.23	14350.77
3001008	聚氨酯沥青	kg	25.64				37.9	36.95	947.46							36.95	947.46
3005001	煤	t	561.95	0.01	0.58	325.51	0.01	0.01	3.84							0.59	329.34
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	201.6	0.04	3.31	667.3	0.04	0.04	7.86							3.35	675.16
7801001	其他材料费	元	1	19.4	1605.35	1605.35	19.4	18.92	18.92							1624.27	1624.27
7901001	设备摊销费	元	1	0.8	66.2	66.2	1.2	1.17	1.17							67.37	67.37
5007010001	聚合物改性沥青抗裂贴	m2	15							1084.1	4356.78	65351.72				4356.78	65351.72
8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机YL16	台班	671.78							0.04	0.16	107.99				0.16	107.99
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	435.24	0.22	18.21	7923.54	0.24	0.23	101.85	0.45	1.81	787.11				20.25	8812.5
8007041	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	742.09							0.06	0.24	178.94				0.24	178.94
8017039	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7	台班	26.24	0.38	31.45	825.12	0.41	0.4	10.49							31.84	835.61
8099001	小型机具使用费	元	1	2	165.5	165.5	2.9	2.83	2.83	11.2	45.01	45.01				213.34	213.34
9999001	定额基价	元	1	646	53423	53423	1483	1446	1446	28142	113098	113098				167966	167966
	直接费	元				55586.89			1476.61			68811.32					125874.82
	措施费	I	元		36517.39	7.196%	2627.79	470.89	7.196%	33.89	3263.33	7.196%	234.83				2896.51
		II	元		53422.83	0.818%	437	1445.68	0.818%	11.83	113097.78	0.818%	925.14				1373.97
	企业管理费	元			53422.83	3.056%	1632.6	1445.68	3.056%	44.18	113097.79	3.056%	3456.27				5133.05
	规费	元			31696.56	33.5%	10618.35	408.41	33.5%	136.82	2588.11	33.5%	867.02				11622.18
	利润	元			58120.23	7.42%	4312.52	1535.58	7.42%	113.94	117714.03	7.42%	8734.38				13160.84
	税金	元			75215.16	9%	6769.36	1817.26	9%	163.55	83028.96	9%	7472.61				14405.52
	金额合计	元				81984.52			1980.81			90501.56					174466.88

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0604

工程名称：换板一（20cm+26cm）

单位：m²

数量：148.35

单价：400.57

第 14 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			废料外弃（30km）			全部挖除旧路面			装载机装土、石方		
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层			斗容量2m3以内装载机装软石			废料外弃（30km）			挖除路面基层			斗容量2m3以内装载机装土方		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			m3			10m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			3.8571			0.0386			38.571			2.967			0.0297		
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~10~5						2~3~1~4, 定额*1*0.85			1~1~10~2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	112	2.6	10.03	1123.19							0.09	0.25	28.25			
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1554.04										0.07	0.2	313.54			
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1035.35				2.13	0.08	85.06							1.41	0.04	43.31
8003101	机动破碎机LPR300	台班	222.12	1.41	5.44	1208												
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	12.73	12.73												
9999001	定额基价	元	1	579	2232	2232	2099	81	81		39		111	330	330	1390	41	41
	直接费	元				2343.92			85.12						341.78			43.36
	措施费	I	元	2231.95	7.196%	160.61	80.97	6.879%	5.57				329.69	7.196%	23.72	41.23	8.071%	3.33
		II	元	2231.95	0.818%	18.26	80.97	0.47%	0.38				329.69	0.818%	2.7	41.23	0.521%	0.22
	企业管理费	元		2231.95	3.056%	68.21	81.03	3.363%	2.73				329.69	3.056%	10.08	41.27	3.332%	1.38
	规费	元		1732.3	33.5%	580.32	9.21	33.5%	3.09				73.44	33.5%	24.6	4.69	33.5%	1.57
	利润	元		2479.03	7.42%	183.94	89.7	7.42%	6.66				366.19	7.42%	27.17	46.19	7.42%	3.43
	税金	元		3355.26	9%	301.97	103.54	9%	9.32				430.06	9%	38.71	53.28	9%	4.8
	金额合计	元				3657.23			112.86			1331			468.76			58.07

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0604

工程名称：换板一（20cm+26cm）

单位：m²

数量：148.35

单价：400.57

第 15 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			废料外弃（30km）			机械自身质量15t以内振动压路机			基础垫层			普通混凝土			钻孔植筋（锚栓）		
	工 程 细 目			废料外弃（30km）			机械自身质量15t以内振动压路机			基础混凝土垫层			人工铺筑混凝土路面厚度26cm			钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径25mm， 钻孔深度350mm		
	定 额 单 位			m ³			台班			10m ³ 实体			1000m ² 路面			100根		
	工 程 数 量			29.67			0.0267			2.967			0.1484			1.33		
	定 额 表 号						8001089			4~11~5~6改			2~2~17~1改			借闽2021高养预4~3~3~13改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	112							5.1	15.13	1694.75	218	32.34	3622.11	8.3	11.04	1236.37
1511014	普C40-42.5-2(商)普 C40-42.5-2(商)	m ³	416.5										265.2	39.34	16386.12			
1511031	普C15-32.5-4(商)普 C15-32.5-4(商)	m ³	343.69							10.2	30.26	10401.23						
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02												2.39			
2001002	HRB400钢筋直径12- 24mm, 25mm以上	t	3881.9													0.28	0.37	1424.97
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4202.28										0.07	0.01	44.89			
3001001	石油沥青	t	4446.75										0.12	0.02	81.14			
3005001	煤	t	561.95										0.03		2.17			
3005004	水	m ³	2.92							12	35.6	103.96	35	5.19	15.16			
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混 合规格	m ³	1128										0.07	0.01	11.71			
5001839	植筋胶	kg	55.82													44.35	58.99	3292.57
5009023	丙酮	kg	5													14.75	19.62	98.09
5505013	碎石（4cm）最大粒径 4cm堆方	m ³	114.08										0.02		0.41			
7801001	其他材料费	元	1							2	5.93	5.93	287.8	42.7	42.7	122.3	162.66	162.66
8001089	机械自身质量15t以内 振动压路机CA25PD	台班	1122.83				1	0.03	29.98									
8003079	混凝土电动真空吸水 机组含吸垫5m×5m	台班	144.35										2.47	0.37	52.89			
8003085	电动混凝土切缝机(含 锯片摊销费用)SLF	台班	212.21										2.49	0.37	78.26			
8005002	出料容量250L以内强 制式混凝土搅拌机 JD250	台班	172.74										6.84	1.01	175.28			
8007002	装载质量3t以内载货 汽车	台班	435.24													0.4	0.53	231.55
8007043	容量10000L以内洒水 汽车YGJ5170GSSJN	台班	1136.06										1.12	0.17	188.76			
8017039	排气量0.3m ³ /min以内 电动空气压缩机Z-0.3 /7	台班	26.24													1.91	2.54	66.66
8099001	小型机具使用费	元	1										326.1	48.38	48.38	975.5	1297.42	1297.42
9999001	定额基价	元	1		30		1078		29	3426	10165	10165	124041	18402	18402	5642	7503	7503

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0604

工程名称：换板一（20cm+26cm）

单位：m2

数量：148.35

单价：400.57

第 16 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			废料外弃（30km）			机械自身质量15t以内振动压路机			基础垫层			普通混凝土			钻孔植筋（锚栓）		
	工 程 细 目			废料外弃（30km）			机械自身质量15t以内振动压路机			基础混凝土垫层			人工铺筑混凝土路面厚度26cm			钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径25mm， 钻孔深度350mm		
	定 额 单 位			m3			台班			10m3实体			1000m2路面			100根		
	工 程 数 量			29.67			0.0267			2.967			0.1484			1.33		
	定 额 表 号						8001089			4~11~5~6改			2~2~17~1改			借闽2021高养预4~3~3~13改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
		直接费	元						29.98			12205.88			20759.36			7810.27
		措施费	I 元							1608.2	8.288%	133.29	3979.12	8.288%	329.79	2757.81	1.367%	37.7
			II 元								1710.97	2.729%	46.69	4176.17	2.729%	114	7503.35	0.564%
		企业管理费		元						1710.97	7.846%	134.24	4177.51	7.846%	327.77	7503.35	3.163%	237.33
		规费		元						1694.75	33.5%	567.74	3838.01	33.5%	1285.73	1295.95	33.5%	434.14
		利润		元			28.79	7.42%	2.14	10479.27	7.42%	777.56	19179.41	7.42%	1423.11	7820.7	7.42%	580.3
		税金		元			32.11	9%	2.89	13865.4	9%	1247.89	24239.88	9%	2181.59	9142.07	9%	822.79
		金额合计		元		1024			35.01			15113.29			26421.47			9964.85

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0604

工程名称：换板一（20cm+26cm）

单位：m2

数量：148.35

单价：400.57

第 17 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钻孔植筋（锚栓）												合 计	
	工 程 细 目			钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径14mm， 钻孔深度350mm													
	定 额 单 位			100根													
	工 程 数 量			0.56													
	定 额 表 号			借闽2021高养预4~3~3~3改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	112	1.9	1.06	119.17										69.86	7823.83
1511014	普C40-42.5-2(商)普 C40-42.5-2(商)	m3	416.5													39.34	16386.12
1511031	普C15-32.5-4(商)普 C15-32.5-4(商)	m3	343.69													30.26	10401.23
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02														2.39
2001002	HRB400钢筋直径12- 24mm, 25mm以上	t	3881.9	0.09	0.05	189.13										0.42	1614.09
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4202.28													0.01	44.89
3001001	石油沥青	t	4446.75													0.02	81.14
3005001	煤	t	561.95														2.17
3005004	水	m3	2.92													40.8	119.13
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混 合规格	m3	1128													0.01	11.71
5001839	植筋胶	kg	55.82	14.01	7.85	437.94										66.83	3730.51
5009023	丙酮	kg	5	4.6	2.58	12.88										22.19	110.97
5505013	碎石(4cm)最大粒径 4cm堆方	m3	114.08														0.41
7801001	其他材料费	元	1	73.2	40.99	40.99										252.28	252.28
8001030	斗容量2.0m3履带式单 斗挖掘机WY200A液压	台班	1554.04													0.2	313.54
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装 载机ZL40	台班	1035.35													0.12	128.37
8001089	机械自身质量15t以内 振动压路机CA25PD	台班	1122.83													0.03	29.98
8003079	混凝土电动真空吸水 机组含吸垫5m×5m	台班	144.35													0.37	52.89
8003085	电动混凝土切缝机(含 锯片摊销费用)SLF	台班	212.21													0.37	78.26
8003101	机动破路机LPR300	台班	222.12													5.44	1208
8005002	出料容量250L以内强 制式混凝土搅拌机 JD250	台班	172.74													1.01	175.28
8007002	装载质量3t以内载货 汽车	台班	435.24	0.1	0.06	24.37										0.59	255.92
8007043	容量10000L以内洒水 汽车YGJ5170GSSJN	台班	1136.06													0.17	188.76
8017039	排气量0.3m3/min以内 电动空气压缩机Z-0.3 /7	台班	26.24	0.46	0.26	6.76										2.8	73.42
8099001	小型机具使用费	元	1	270.5	151.48	151.48										1510	1510
9999001	定额基价	元	1	1687	945	945										39727	39727

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0604

工程名称：换板一（20cm+26cm）

单位：m²

数量：148.35

单价：400.57

第 18 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钻孔植筋（锚栓）												合 计	
	工 程 细 目			钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径14mm， 钻孔深度350mm													
	定 额 单 位			100根													
	工 程 数 量			0.56													
	定 额 表 号			借闽2021高养预4~3~3~3改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
直接费		元				982.72											44602.39
措施费		I 元		294.5	1.367%	4.03											698.15
		II 元		944.55	0.564%	5.33											229.89
企业管理费		元		944.55	3.163%	29.88											811.6
规费		元		125.44	33.5%	42.02											2939.22
利润		元		983.79	7.42%	73											3077.3
税金		元		1136.97	9%	102.33											4712.27
金额合计		元				1239.3											59425.83

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0606

工程名称：板角切割修补（20cm+26cm）

单位：m²

数量：154.07

单价：557.51

第 19 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			废料外弃（30km）			全部挖除旧路面			装载机装土、石方		
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层			斗容量2m3以内装载机装软石			废料外弃（30km）			挖除路面基层			斗容量2m3以内装载机装土方		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			m3			10m3			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			4.0058			0.0401			40.0582			3.0814			0.0308		
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~10~5						2~3~1~4, 定额*1*0.85			1~1~10~2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	112	2.6	10.42	1166.49							0.09	0.26	29.33			
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1554.04										0.07	0.21	325.63			
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1035.35				2.13	0.09	88.34							1.41	0.04	44.98
8003101	机动破路机LPR300	台班	222.12	1.41	5.65	1254.58												
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	13.22	13.22												
9999001	定额基价	元	1	579	2318	2318	2099	84	84		40		111	342	342	1390	43	43
	直接费	元				2434.28			88.43						354.96			44.96
	措施费	I	元	2318.01	7.196%	166.8	84.09	6.879%	5.78				342.4	7.196%	24.64	42.82	8.071%	3.46
		II	元	2318.01	0.818%	18.96	84.09	0.47%	0.4				342.4	0.818%	2.8	42.82	0.521%	0.22
	企业管理费	元		2318	3.056%	70.84	84.18	3.363%	2.83				342.4	3.056%	10.46	42.8	3.332%	1.43
	规费	元		1799.08	33.5%	602.69	9.57	33.5%	3.21				76.27	33.5%	25.55	4.86	33.5%	1.63
	利润	元		2574.6	7.42%	191.04	93.19	7.42%	6.92				380.3	7.42%	28.22	47.9	7.42%	3.55
	税金	元		3484.61	9%	313.62	107.57	9%	9.68				446.63	9%	40.2	55.24	9%	4.97
	金额合计	元				3798.23			117.25			1382			486.83			60.22

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0606

工程名称：板角切割修补（20cm+26cm）

单位：m2

数量：154.07

单价：557.51

第 20 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			废料外弃（30km）			机械自身质量15t以内振动压路机			基础垫层			普通混凝土			钻孔植筋（锚栓）		
	工 程 细 目			废料外弃（30km）			机械自身质量15t以内振动压路机			基础混凝土垫层			人工铺筑混凝土路面厚度26cm			钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径25mm， 钻孔深度350mm		
	定 额 单 位			m3			台班			10m3实体			1000m2路面			100根		
	工 程 数 量			30.814			0.0277			3.0814			0.1541			4.58		
	定 额 表 号						8001089			4~11~5~6改			2~2~17~1改			借闽2021高养预4~3~3~13改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112						5.1	15.72	1760.1	218	33.59	3761.77	8.3	38.01	4257.57	
1511014	普C40-42.5-2(商)普 C40-42.5-2(商)	m3	416.5									265.2	40.86	17017.93				
1511031	普C15-32.5-4(商)普 C15-32.5-4(商)	m3	343.69						10.2	31.43	10802.27							
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02											2.49				
2001002	HRB400钢筋直径12- 24mm, 25mm以上	t	3881.9												0.28	1.26	4907.03	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4202.28									0.07	0.01	46.62				
3001001	石油沥青	t	4446.75									0.12	0.02	84.27				
3005001	煤	t	561.95									0.03		2.25				
3005004	水	m3	2.92						12	36.98	107.97	35	5.39	15.75				
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混 合规格	m3	1128									0.07	0.01	12.17				
5001839	植筋胶	kg	55.82												44.35	203.12	11338.33	
5009023	丙酮	kg	5												14.75	67.56	337.78	
5505013	碎石（4cm）最大粒径 4cm堆方	m3	114.08									0.02		0.42				
7801001	其他材料费	元	1						2	6.16	6.16	287.8	44.34	44.34	122.3	560.13	560.13	
8001089	机械自身质量15t以内 振动压路机CA25PD	台班	1122.83				1	0.03	31.14									
8003079	混凝土电动真空吸水 机组含吸垫5m×5m	台班	144.35									2.47	0.38	54.93				
8003085	电动混凝土切缝机(含 锯片摊销费用)SLF	台班	212.21									2.49	0.38	81.28				
8005002	出料容量250L以内强 制式混凝土搅拌机 JD250	台班	172.74									6.84	1.05	182.04				
8007002	装载质量3t以内载货 汽车	台班	435.24												0.4	1.83	797.36	
8007043	容量10000L以内洒水 汽车YGJ5170GSSJN	台班	1136.06									1.12	0.17	196.04				
8017039	排气量0.3m3/min以内 电动空气压缩机Z-0.3 /7	台班	26.24												1.91	8.75	229.54	
8099001	小型机具使用费	元	1									326.1	50.24	50.24	975.5	4467.79	4467.79	
9999001	定额基价	元	1		31		1078		30	3426	10557	10557	124041	19111	19111	5642	25839	25839

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0606

工程名称：板角切割修补（20cm+26cm）

单位：m²

数量：154.07

单价：557.51

第 21 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			废料外弃（30km）			机械自身质量15t以内振动压路机			基础垫层			普通混凝土			钻孔植筋（锚栓）			
	工 程 细 目			废料外弃（30km）			机械自身质量15t以内振动压路机			基础混凝土垫层			人工铺筑混凝土路面厚度26cm			钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径25mm， 钻孔深度350mm			
	定 额 单 位			m ³			台班			10m ³ 实体			1000m ² 路面			100根			
	工 程 数 量			30.814			0.0277			3.0814			0.1541			4.58			
	定 额 表 号						8001089			4~11~5~6改			2~2~17~1改			借闽2021高养预4~3~3~13改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
直接费			元					31.1			12676.5			21556.72			26895.53		
措施费			I	元					1670.21	8.288%	138.43	4132.54	8.288%	342.51	9496.81	1.367%	129.82		
			II	元					1776.94	2.729%	48.49	4337.16	2.729%	118.38	25838.6	0.564%	145.73		
企业管理费			元						1776.94	7.846%	139.42	4337.96	7.846%	340.36	25838.6	3.163%	817.27		
规费			元						1760.1	33.5%	589.63	3985.43	33.5%	1335.12	4462.75	33.5%	1495.02		
利润			元				29.87	7.42%	2.22	10883.33	7.42%	807.54	19916.08	7.42%	1477.77	26931.43	7.42%	1998.31	
税金			元				33.32	9%	3	14400.02	9%	1296	25170.92	9%	2265.38	31481.69	9%	2833.35	
金额合计			元					1063			36.32			15696.02			27436.31		34315.04

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0606

工程名称：板角切割修补（20cm+26cm）

单位：m2

数量：154.07

单价：557.51

第 22 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钻孔植筋（锚栓）												合 计	
	工 程 细 目			钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径14mm， 钻孔深度350mm													
	定 额 单 位			100根													
	工 程 数 量			0.68													
	定 额 表 号			借闽2021高养预4~3~3~3改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	112	1.9	1.29	144.7										99.29	11119.97
1511014	普C40-42.5-2(商)普 C40-42.5-2(商)	m3	416.5													40.86	17017.93
1511031	普C15-32.5-4(商)普 C15-32.5-4(商)	m3	343.69													31.43	10802.27
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02														2.49
2001002	HRB400钢筋直径12- 24mm, 25mm以上	t	3881.9	0.09	0.06	229.65										1.32	5136.69
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4202.28													0.01	46.62
3001001	石油沥青	t	4446.75													0.02	84.27
3005001	煤	t	561.95														2.25
3005004	水	m3	2.92													42.37	123.72
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混 合规格	m3	1128													0.01	12.17
5001839	植筋胶	kg	55.82	14.01	9.53	531.79										212.65	11870.11
5009023	丙酮	kg	5	4.6	3.13	15.64										70.68	353.42
5505013	碎石（4cm）最大粒径 4cm堆方	m3	114.08														0.42
7801001	其他材料费	元	1	73.2	49.78	49.78										660.41	660.41
8001030	斗容量2.0m3履带式单 斗挖掘机WY200A液压	台班	1554.04													0.21	325.63
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装 载机ZL40	台班	1035.35													0.13	133.32
8001089	机械自身质量15t以内 振动压路机CA25PD	台班	1122.83													0.03	31.14
8003079	混凝土电动真空吸水 机组含吸垫5m×5m	台班	144.35													0.38	54.93
8003085	电动混凝土切缝机(含 锯片摊销费用)SLF	台班	212.21													0.38	81.28
8003101	机动破路机LPR300	台班	222.12													5.65	1254.58
8005002	出料容量250L以内强 制式混凝土搅拌机 JD250	台班	172.74													1.05	182.04
8007002	装载质量3t以内载货 汽车	台班	435.24	0.1	0.07	29.6										1.9	826.96
8007043	容量10000L以内洒水 汽车YGJ5170GSSJN	台班	1136.06													0.17	196.04
8017039	排气量0.3m3/min以内 电动空气压缩机Z-0.3 /7	台班	26.24	0.46	0.31	8.21										9.06	237.75
8099001	小型机具使用费	元	1	270.5	183.94	183.94										4715.19	4715.19
9999001	定额基价	元	1	1687	1147	1147										59471	59471

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0606

工程名称：板角切割修补（20cm+26cm）

单位：m²

数量：154.07

单价：557.51

第 23 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钻孔植筋（锚栓）												合 计	
	工 程 细 目			钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径14mm， 钻孔深度350mm													
	定 额 单 位			100根													
	工 程 数 量			0.68													
	定 额 表 号			借闽2021高养预4~3~3~3改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
直接费		元				1193.3											65275.8
措施费	I	元		357.61	1.367%	4.89											816.4
	II	元		1146.96	0.564%	6.47											341.46
企业管理费		元		1146.96	3.163%	36.28											1418.89
规费		元		152.32	33.5%	51.03											4103.88
利润		元		1194.6	7.42%	88.64											4604.21
税金		元		1380.6	9%	124.25											6890.46
金额合计		元				1504.86											85896.07

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0607

工程名称：弯道优化（20cm+20cm+26cm）

单位：m2

数量：355.0

单价：263.91

第 24 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			废料外弃（30km）			稳定土拌和机拌和			路面垫层		
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层			斗容量2m3以内装载机装软石			废料外弃（30km）			稳定土拌和机拌和水泥碎石基层(水泥剂量5%，压实厚度20cm)			路面垫层人工铺碎石(压实厚度20cm)		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			m3			1000m2			1000m2		
	工 程 数 量			4.55			0.0455			45.5			0.2069			0.2338		
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~10~5						2~1~2~23			2~1~1~5改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	2.6	11.83	1324.96						9.5	1.97	220.12	22.6	5.28	591.67	
3005004	水	m3	2.92												22	5.14	15.02	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	114.08									293.79	60.78	6933.7	248.86	58.17	6636.15	
5509001	32.5级水泥	t	436.54									22.34	4.62	2017.83				
7801001	其他材料费	元	1									301	62.27	62.27				
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1035.35				2.13	0.1	100.34									
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1239.6									0.3	0.06	76.93				
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	610.81									0.25	0.05	31.59	0.21	0.05	30.41	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	785.29									0.8	0.17	129.97	0.55	0.13	100.04	
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	2091.98									0.26	0.05	112.53				
8003101	机动破路机LPR300	台班	222.12	1.41	6.42	1425.01												
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1136.06									0.28	0.06	65.81				
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	15.02	15.02												
9999001	定额基价	元	1	579	2633	2633	2099	96	96		46	32373	6697	6697	21843	5106	5106	
	直接费	元				2764.99			100.34					9651.68			7374.86	
	措施费	I	元	2632.91	7.196%	189.46	95.51	6.879%	6.57			609.97	7.196%	43.89	686.6	7.196%	49.41	
		II	元	2632.91	0.818%	21.54	95.51	0.47%	0.45			6697.88	0.818%	54.79	5106.82	0.818%	41.78	
	企业管理费	元		2632.91	3.056%	80.46	95.51	3.363%	3.21			6697.94	3.056%	204.69	5106.97	3.056%	156.07	
	规费	元		2043.5	33.5%	684.57	10.85	33.5%	3.64			276.92	33.5%	92.77	611.64	33.5%	204.9	
	利润	元		2924.37	7.42%	216.99	105.74	7.42%	7.85			7001.32	7.42%	519.5	5354.23	7.42%	397.28	
	税金	元		3958.01	9%	356.22	122.06	9%	10.99			10567.32	9%	951.06	8224.31	9%	740.19	
	金额合计	元				4314.23			133.04		1570			11518.38			8964.5	

编制：詹旭成

复核：苏青松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0607

工程名称：弯道优化（20cm+20cm+26cm）

单位：m2

数量：355.0

单价：263.91

第 25 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			钻孔植筋（锚栓）									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度26cm			钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径14mm， 钻孔深度350mm										
	定 额 单 位			1000m2路面			100根										
	工 程 数 量			0.355			1.8										
	定 额 表 号			2~2~17~1改			借闽2021高养预4~3~3~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	218	77.39	8667.68	1.9	3.42	383.04						99.89	11187.47	
1511014	普C40-42.5-2(商)普 C40-42.5-2(商)	m3	416.5	265.2	94.15	39211.81									94.15	39211.81	
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02			5.73										5.73	
2001002	HRB400钢筋直径12- 24mm, 25mm以上	t	3881.9				0.09	0.16	607.91						0.16	607.91	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4202.28	0.07	0.03	107.41									0.03	107.41	
3001001	石油沥青	t	4446.75	0.12	0.04	194.17									0.04	194.17	
3005001	煤	t	561.95	0.03	0.01	5.19									0.01	5.19	
3005004	水	m3	2.92	35	12.43	36.28									17.57	51.3	
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混 合规格	m3	1128	0.07	0.02	28.03									0.02	28.03	
5001839	植筋胶	kg	55.82				14.01	25.22	1407.67						25.22	1407.67	
5009023	丙酮	kg	5				4.6	8.28	41.4						8.28	41.4	
5505013	碎石(4cm)最大粒径 4cm堆方	m3	114.08	0.02	0.01	0.97									0.01	0.97	
5505016	碎石未筛分碎石统料 堆方	m3	114.08												118.95	13569.85	
5509001	32.5级水泥	t	436.54												4.62	2017.83	
7801001	其他材料费	元	1	287.8	102.17	102.17	73.2	131.76	131.76						296.2	296.2	
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装 载机ZL40	台班	1035.35												0.1	100.34	
8001058	功率120kW以内平地机 F155	台班	1239.6												0.06	76.93	
8001081	机械自身质量12~15t 光轮压路机3Y-12/15	台班	610.81												0.1	62	
8001083	机械自身质量18~21t 光轮压路机3Y-18/21	台班	785.29												0.29	230.01	
8003005	功率235kW以内稳定土 拌和机WB230	台班	2091.98												0.05	112.53	
8003079	混凝土电动真空吸水 机组含吸垫5m×5m	台班	144.35	2.47	0.88	126.57									0.88	126.57	
8003085	电动混凝土切缝机(含 锯片摊销费用)SLF	台班	212.21	2.49	0.88	187.28									0.88	187.28	
8003101	机动破路机LPR300	台班	222.12												6.42	1425.01	
8005002	出料容量250L以内强 制式混凝土搅拌机 JD250	台班	172.74	6.84	2.43	419.45									2.43	419.45	
8007002	装载质量3t以内载货 汽车	台班	435.24				0.1	0.18	78.34						0.18	78.34	
8007043	容量10000L以内洒水 汽车YGJ5170GSSJN	台班	1136.06	1.12	0.4	451.7									0.46	517.51	

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：LM0607

工程名称：弯道优化（20cm+20cm+26cm）

单位：m2

数量：355.0

单价：263.91

第 26 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			钻孔植筋（锚栓）									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度26cm			钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径14mm， 钻孔深度350mm										
	定 额 单 位			1000m2路面			100根										
	工 程 数 量			0.355			1.8										
	定 额 表 号			2~2~17~1改			借闽2021高养预4~3~3~3改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8017039	排气量0.3m3/min以内 电动空气压缩机Z-0.3/7		台班	26.24			0.46	0.83	21.73							0.83	21.73
8099001	小型机具使用费		元	1	326.1	115.77	115.77	270.5	486.9	486.9						617.68	617.68
9999001	定额基价		元	1	124041	44035	44035	1687	3036	3036						61602	61602
直接费			元			49660.2			3158.74								72710.81
措施费			I	元	9521.99	8.288%	789.18	946.62	1.367%	12.94							1091.47
			II	元	9993.36	2.729%	272.72	3036.07	0.564%	17.12							
企业管理费			元		9993.36	7.846%	784.08	3036.07	3.163%	96.03							1324.54
规费			元		9181.22	33.5%	3075.71	403.2	33.5%	135.07							4196.66
利润			元		45880.66	7.42%	3404.35	3162.16	7.42%	234.63							4780.59
税金			元		57986.23	9%	5218.76	3654.54	9%	328.91							7606.12
金额合计			元			63204.99			3983.45								93688.59

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：1040601

工程名称：4cmAC-13C细粒式（SBS）改性沥青砼

单位：m2

数量：618.3

单价：63.39

第 27 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铣刨机混凝土凿毛			废料外弃（增运29km）			路面基层处理			透层、黏层、封层			沥青混合料路面铺筑		
	工 程 细 目			铣刨机混凝土凿毛（1cm）			废料外弃（增运29km）			玻纤格栅处理路面基层			改性乳化沥青层黏层			生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)		
	定 额 单 位			1000m2			m3			1000m2			1000m2			1000m3路面实体		
	工 程 数 量			0.6183			6.183			0.0658			0.6183			0.0247		
	定 额 表 号			借2~3~6闽~1						借闽2021高养预2~1~10~1			2~2~16~7			2~2~14~40改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	0.8	0.49	55.4				8.9	0.59	65.59	0.5	0.31	34.62	30	0.74	83.1
2009040	铣挖机刀头	个	188.03	15	9.27	1743.88												
3001006	改性乳化沥青	t	3453.54										0.45	0.28	952.35			
3005004	水	m3	2.92	7	4.33	12.64												
5007011	玻纤格栅	m2	8.85							1102	72.51	641.73						
7801001	其他材料费	元	1	84	51.94	51.94				26.3	1.73	1.73	19.9	12.3	12.3			
7901001	设备摊销费	元	1										6.8	4.2	4.2			
1513010001	AC-13C细粒式改性沥青混凝土(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1097.35													1020	25.23	27682.45
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1035.35	0.03	0.02	19.2												
8002001	滑移式装载机(S160)	台班	601.72	0.08	0.05	29.76												
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	863.74										0.03	0.02	16.02			
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500, S1502	台班	1915.2													4.1	0.1	194.2
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	1131.4													11.52	0.28	322.35
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	790.32													5.5	0.14	107.5
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	982.14													2.36	0.06	57.33
8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200	台班	4511.69	0.2	0.12	557.92												
8003103	路面清扫车东风底盘	台班	1209.32	0.15	0.09	112.16												
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	435.24							0.68	0.04	19.47						
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361. T815	台班	965.3	0.05	0.03	29.84												
8007042	容量8000L以内洒水汽车YG5130GSSCA	台班	932.77	0.09	0.06	51.91												
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1136.06													0.4	0.01	11.24
8099001	小型机具使用费	元	1							80.1	5.27	5.27	5.6	3.46	3.46			
9999001	定额基价	元	1	4271	2641	2641		6		11077	729	729	1711	1058	1058	1117863	27647	27647

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：1040601

工程名称：4cmAC-13C细粒式（SBS）改性沥青砼

单位：m2

数量：618.3

单价：63.39

第 28 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铣刨机混凝土凿毛			废料外弃（增运29km）			路面基层处理			透层、黏层、封层			沥青混合料路面铺筑		
	工 程 细 目			铣刨机混凝土凿毛（1cm）			废料外弃（增运29km）			玻纤格栅处理路面基层			改性乳化沥青层黏层			生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)		
	定 额 单 位			1000m2			m3			1000m2			1000m2			1000m3路面实体		
	工 程 数 量			0.6183			6.183			0.0658			0.6183			0.0247		
	定 额 表 号			借2~3~6闽~1						借闽2021高养预2~1~10~1			2~2~16~7			2~2~14~40改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
直接费			元		2664.65						733.79			1022.97			28421.35	
措施费	I	元	833.43	7.196%	59.97				85.43	7.196%	6.15	51.79	7.196%	3.73	752.62	8.288%	62.38	
	II	元	2641.02	0.818%	21.6				728.89	0.818%	5.96	1058.21	0.818%	8.66	752.62	2.729%	20.51	
企业管理费			元	2641.02	3.056%	80.71			728.89	3.056%	22.27	1058.21	3.056%	32.34	751.64	7.846%	58.97	
规费			元	110.8	33.5%	37.12			70.6	33.5%	23.65	36.7	33.5%	12.3	192.27	33.5%	64.41	
利润			元	2803.32	7.42%	208.01			763.27	7.42%	56.64	1102.92	7.42%	81.84	27753.01	7.42%	2059.27	
税金			元	3072.06	9%	276.49			848.47	9%	76.36	1161.82	9%	104.56	30686.82	9%	2761.81	
金额合计			元		3348.55			207			924.82			1266.39			33448.63	

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：1040601

工程名称：4cmAC-13C细粒式（SBS）改性沥青砼

单位：m2

数量：618.3

单价：63.39

第 29 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目															合 计	
	工 程 细 目																
	定 额 单 位																
	工 程 数 量																
	定 额 表 号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112												2.13	238.71	
2009040	铣挖机刀头	个	188.03												9.27	1743.88	
3001006	改性乳化沥青	t	3453.54												0.28	952.35	
3005004	水	m3	2.92												4.33	12.64	
5007011	玻纤格栅	m2	8.85												72.51	641.73	
7801001	其他材料费	元	1												65.97	65.97	
7901001	设备摊销费	元	1												4.2	4.2	
1513010001	AC-13C细粒式改性沥青混凝土(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1097.35												25.23	27682.45	
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1035.35												0.02	19.2	
8002001	闽 滑移式装载机(S160)	台班	601.72												0.05	29.76	
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	863.74												0.02	16.02	
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500, S1502	台班	1915.2												0.1	194.2	
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	1131.4												0.28	322.35	
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	790.32												0.14	107.5	
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	982.14												0.06	57.33	
8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200	台班	4511.69												0.12	557.92	
8003103	路面清扫车东风底盘	台班	1209.32												0.09	112.16	
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	435.24												0.04	19.47	
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361. T815	台班	965.3												0.03	29.84	
8007042	容量8000L以内洒水汽车YG5130GSSCA	台班	932.77												0.06	51.91	
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1136.06												0.01	11.24	
8099001	小型机具使用费	元	1												8.73	8.73	
9999001	定额基价	元	1												32075	32075	

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：1040601

工程名称：4cmAC-13C细粒式（SBS）改性沥青砼

单位：m²

数量：618.3

单价：63.39

第 30 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计				
	工 程 细 目																
	定 额 单 位																
	工 程 数 量																
	定 额 表 号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
直接费																	32842.77
措施费			I														132.14
			II														
企业管理费																	194.3
规费																	137.47
利润																	2405.75
税金																	3219.23
金额合计																	39195.39

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：1040602 工程名称：伸缩缝改造

单位：m 数量：16.5 单价：2460.42

第 31 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			伸缩缝维修更换			装载机装土、石方			废料外弃（30km）			伸缩缝维修更换			合 计	
	工 程 细 目			拆除伸缩量80mm型模数式伸缩缝			斗容量2m3以内装载机装软石			废料外弃（30km）			安装伸缩量80mm型模数式伸缩缝				
	定 额 单 位			10m			1000m3天然密实方			m3			10m				
	工 程 数 量			1.65			0.0016			1.6			1.65				
	定 额 表 号			借闽2021高养预4~2~5~3			1~1~10~5						借闽2021高养预4~2~5~9				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	112	18.9	31.19	3492.72						25.9	42.74	4786.32	73.92	8279.04	
1503127	C50 钢纤维混凝土	m3										1.5	2.48		2.48		
2001002	HRB400钢筋直径12-24mm, 25mm以上	t	3881.9									0.11	0.18	685.35	0.18	685.35	
2001020	钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣削型、剪切波纹型、剪切压痕型	t	5128.21									0.01	0.01	67.69	0.01	67.69	
2003044	铁皮26号镀锌铁皮	m2	22.91									62	102.3	2343.69	102.3	2343.69	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73									18	29.7	170.18	29.7	170.18	
3005004	水	m3	2.92									2	3.3	9.64	3.3	9.64	
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	201.6									0.66	1.09	219.54	1.09	219.54	
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	114.08									1.13	1.86	212.7	1.86	212.7	
5509002	42.5级水泥	t	449.89									0.79	1.3	583.46	1.3	583.46	
6003001	模数式伸缩装置80型	m	904.15									10	16.5	14918.48	16.5	14918.48	
7801001	其他材料费	元	1	48.6	80.19	80.19						310.7	512.66	512.66	592.85	592.85	
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1035.35				2.13	3.53								3.53	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	172.74									0.67	1.11	190.96	1.11	190.96	
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	876.29									0.04	0.07	57.84	0.07	57.84	
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	172.82									0.14	0.23	39.92	0.23	39.92	
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	308.3	4.51	7.44	2294.21									7.44	2294.21	
8099001	小型机具使用费	元	1	39.7	65.51	65.51									65.51	65.51	
9999001	定额基价	元	1	3439	5674	5674	2099	3	3			2	15008	24763	24763	30440	30440
	直接费	元				5932.63			3.53					24798.43		30734.59	
	措施费	I	元	5593.69	1.367%	76.47	3.36	6.879%	0.23			4837.04	1.367%	66.12		142.82	
		II	元	5673.88	0.564%	32	3.36	0.47%	0.02			24762.97	0.564%	139.66		171.68	
	企业管理费	元		5673.88	3.163%	179.46	3.36	3.363%	0.11			24762.97	3.163%	783.25		962.83	
	规费	元		3492.72	33.5%	1170.06	0.38	33.5%	0.13			4950.79	33.5%	1658.52		2828.7	
	利润	元		5961.82	7.42%	442.37	3.72	7.42%	0.28			25752.01	7.42%	1910.8		2353.44	
	税金	元		7832.99	9%	704.97	4.29	9%	0.39			29356.78	9%	2642.11		3347.47	
	金额合计	元				8537.96			4.68		55			31998.89		40596.53	

编制：詹旭成

复核：苏青松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：1040603

工程名称：防撞护栏拆除重建

单位：m

数量：103.1554178145 单价：1667.33

第 32 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土护栏更换			装载机装土、石方			废料外弃 (30km)			现浇钢筋混凝土防撞护栏			现浇钢筋混凝土防撞护栏		
	工 程 细 目			拆除钢筋混凝土墙式护栏			斗容量2m3以内装载机装软石			废料外弃 (30km)			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋		
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			m3			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			4.32			0.0432			43.2			4.65			10.2802		
	定 额 表 号			借闽2021高养预5~2~1~2			1~1~10~5						5~1~1~5改			5~1~1~6改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	112	11.3	48.82	5467.39							16	74.4	8332.8	8.8	90.47	10132.17
1511012	普C35-42.5-2(商)普 C35-42.5-2(商)	m3	402.91										10.2	47.43	19110.02			
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02												18.75			
2001002	HRB400钢筋直径12- 24mm, 25mm以上	t	3881.9													1.03	10.54	40904.38
2001022	20~22号铁丝镀锌铁 丝	kg	4.79													5.1	52.43	251.14
2003025	钢模板各类定型大块 钢模板	t	5446.16										0.1	0.47	2557.79			
2009028	铁件铁件	kg	5.43										13.3	61.85	335.82			
3005004	水	m3	2.92										12	55.8	162.94			
4003001	原木混合规格	m3	1110										0.04	0.2	221.94			
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混 合规格	m3	1128										0.06	0.28	319.96			
7801001	其他材料费	元	1	31.3	135.22	135.22							14.2	66.03	66.03			
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装 载机ZL40	台班	1035.35				2.13	0.09	95.27									
8005002	出料容量250L以内强 制式混凝土搅拌机 JD250	台班	172.74										0.29	1.35	232.94			
8007002	装载质量3t以内载货 汽车	台班	435.24	0.99	4.28	1861.43												
8007046	装载质量1.0t以内机 动翻斗车F10A	台班	222.65										0.28	1.3	289.89			
8017047	排气量3m3/min以内机 动空气压缩机CV-3/8- 1	台班	308.3	1.94	8.38	2583.8												
8099001	小型机具使用费	元	1	47.9	206.93	206.93							4.8	22.32	22.32	10.7	110	110
9999001	定额基价	元	1	2254	9737	9737	2099	91	91			43	6165	28666	28666	4299	44199	44199
	直接费	元				10254.77			95.27						31671.2			51397.67
	措施费	I	元	9601.45	8.071%	774.93	90.69	6.879%	6.24				8446.36	8.288%	700.03	9724.7	1.367%	132.94
		II	元	9736.67	0.521%	50.73	90.69	0.47%	0.43				12172.01	2.729%	332.17	44199.2	0.564%	249.28
	企业管理费	元		9736.67	3.332%	324.43	90.69	3.363%	3.05				12172.01	7.846%	955.02	44199.2	3.163%	1398.02
	规费	元		5946.39	33.5%	1992.04	10.31	33.5%	3.45				8629.66	33.5%	2890.94	10132.16	33.5%	3394.28
	利润	元		10886.75	7.42%	807.8	100.4	7.42%	7.45				30653.49	7.42%	2274.49	45979.45	7.42%	3411.68
	税金	元		14204.7	9%	1278.42	115.89	9%	10.43				38823.84	9%	3494.15	59983.87	9%	5398.55
	金额合计	元				15483.12			126.32			1485			42317.99			65382.41

编制：詹旭成

复核：苏青松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：1040603

工程名称：防撞护栏拆除重建

单位：m

数量：103.1554178145 单价：1667.33

第 33 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			植筋增加费												合 计	
	工 程 细 目			植筋增加费													
	定 额 单 位			孔													
	工 程 数 量			1180													
	定 额 表 号																
		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	112													213.68	23932.36
1511012	普C35-42.5-2(商)普 C35-42.5-2(商)	m3	402.91													47.43	19110.02
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02														18.75
2001002	HRB400钢筋直径12- 24mm, 25mm以上	t	3881.9													10.54	40904.38
2001022	20~22号铁丝镀锌铁 丝	kg	4.79													52.43	251.14
2003025	钢模板各类定型大块 钢模板	t	5446.16													0.47	2557.79
2009028	铁件铁件	kg	5.43													61.85	335.82
3005004	水	m3	2.92													55.8	162.94
4003001	原木混合规格	m3	1110													0.2	221.94
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混 合规格	m3	1128													0.28	319.96
7801001	其他材料费	元	1													201.25	201.25
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装 载机ZL40	台班	1035.35													0.09	95.27
8005002	出料容量250L以内强 制式混凝土搅拌机 JD250	台班	172.74													1.35	232.94
8007002	装载质量3t以内载货 汽车	台班	435.24													4.28	1861.43
8007046	装载质量1.0t以内机 动翻斗车F10A	台班	222.65													1.3	289.89
8017047	排气量3m3/mi n以内机 动空气压缩机CV-3/8- 1	台班	308.3													8.38	2583.8
8099001	小型机具使用费	元	1													339.25	339.25
9999001	定额基价	元	1		1180											82693	82693
	直接费	元															93418.91
	措施费	I	元														1614.14
		II	元														632.61
	企业管理费	元															2680.51
	规费	元															8280.71
	利润	元															6501.41
	税金	元															10181.55
	金额合计	元				47200											171994.84

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：JA010201

工程名称：现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土

单位：m3

数量：154.7

单价：3292.23

第 34 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇钢筋混凝土防撞护栏			现浇钢筋混凝土防撞护栏			现浇钢筋混凝土防撞护栏			路基、中央分隔带盲沟			钻孔植筋（锚栓）		
	工 程 细 目			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋			PVC管安装(路基、中央分隔带盲沟)			钻孔植筋，钢筋（锚栓）直径16mm， 钻孔深度150mm		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t			100m			100根		
	工 程 数 量			15.47			12.3403			9.639			2.2134			178.5		
	定 额 表 号			5~1~1~5改			5~1~1~6改			5~1~1~6			1~3~2~2			借闽2021高养预4~3~3~5改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	112	16	247.52	27722.24	8.8	108.59	12162.6	8.8	84.82	9500.2	2.2	4.87	545.38	2.3	410.55	45981.6
1511033	普C25-32.5-4(商)普 C25-32.5-4(商)	m3	371.84	10.2	157.79	58674.12												
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02		0.02	62.39				1.03	9.88	39846.14						
2001002	HRB400钢筋直径12- 24mm, 25mm以上	t	3881.9				1.03	12.65	49101.41									
2001022	20~22号铁丝镀锌铁 丝	kg	4.79				5.1	62.94	301.46	5.1	49.16	235.47						
2003025	钢模板各类定型大块 钢模板	t	5446.16	0.1	1.56	8509.46												
2009028	铁件铁件	kg	5.43	13.3	205.75	1117.23												
3005004	水	m3	2.92	12	185.64	542.07												
4003001	原木混合规格	m3	1110	0.04	0.67	738.38												
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混 合规格	m3	1128	0.06	0.94	1064.46												
5001031	塑料打孔波纹管 (Φ100mm)	m	15.38										106	234.62	3608.46			
5001839	植筋胶	kg	55.82													7.41	1322.69	73832.28
5009023	丙酮	kg	5													2.47	440.9	2204.48
7801001	其他材料费	元	1	14.2	219.67	219.67							286.2	633.48	633.48	60.4	10781.4	10781.4
8005002	出料容量250L以内强 制式混凝土搅拌机 JD250	台班	172.74	0.29	4.49	774.96												
8007002	装载质量3t以内载货 汽车	台班	435.24													0.11	19.64	8545.94
8007046	装载质量1.0t以内机 动翻斗车F10A	台班	222.65	0.28	4.33	964.43												
8017039	排气量0.3m3/min以内 电动空气压缩机Z-0.3 /7	台班	26.24													0.55	98.18	2576.11
8099001	小型机具使用费	元	1	4.8	74.26	74.26	10.7	132.04	132.04	10.7	103.14	103.14				111	19813.5	19813.5
9999001	定额基价	元	1	5669	87693	87693	4299	53056	53056	4387	42287	42287	2150	4759	4759	902	160992	160992
	直接费	元				100463.68			61697.51			49684.94			4787.32			163735.3
	措施费	I	元	28100.03	8.288%	2328.93	11673.48	1.367%	159.58	9118.15	1.367%	124.65	517.53	4.897%	25.34	74174.34	1.367%	1013.96
		II	元	40494.84	2.729%	1105.1	53056.5	0.564%	299.24	42286.83	0.564%	238.5	4759.47	1.201%	57.16	160992.49	0.564%	908
	企业管理费	元		40494.84	7.846%	3177.23	53056.5	3.163%	1678.18	42286.84	3.163%	1337.53	4759.47	4.441%	211.37	160992.49	3.163%	5092.19
	规费	元		28709.84	33.5%	9617.8	12162.6	33.5%	4074.47	9500.2	33.5%	3182.57	545.38	33.5%	182.7	48180.72	33.5%	16140.54
	利润	元		94303.87	7.42%	6997.35	55193.49	7.42%	4095.36	43987.51	7.42%	3263.87	5053.34	7.42%	374.96	168006.64	7.42%	12466.09
	税金	元		123690.08	9%	11132.11	72004.33	9%	6480.39	57832.06	9%	5204.89	5638.86	9%	507.5	199356.09	9%	17942.05
	金额合计	元				134822.19			78484.72			63036.94			6146.35			217298.14

编制：詹旭成

复核：苏青松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：JA010201

工程名称：现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土

单位：m3

数量：154.7

单价：3292.23

第 35 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			护栏表面凿毛												合 计	
	工 程 细 目			护栏表面凿毛													
	定 额 单 位			m2													
	工 程 数 量			1190													
	定 额 表 号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112												856.36	95912.02	
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	371.84												157.79	58674.12	
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02												9.9	39908.53	
2001002	HRB400钢筋直径12-24mm, 25mm以上	t	3881.9												12.65	49101.41	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79												112.09	536.93	
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5446.16												1.56	8509.46	
2009028	铁件铁件	kg	5.43												205.75	1117.23	
3005004	水	m3	2.92												185.64	542.07	
4003001	原木混合规格	m3	1110												0.67	738.38	
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1128												0.94	1064.46	
5001031	塑料打孔波纹管 (Φ100mm)	m	15.38												234.62	3608.46	
5001839	植筋胶	kg	55.82												1322.69	73832.28	
5009023	丙酮	kg	5												440.9	2204.48	
7801001	其他材料费	元	1												11634.55	11634.55	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	172.74												4.49	774.96	
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	435.24												19.64	8545.94	
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	222.65												4.33	964.43	
8017039	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7	台班	26.24												98.18	2576.11	
8099001	小型机具使用费	元	1												20122.93	20122.93	
9999001	定额基价	元	1		1190										348788	348788	
	直接费	元														380368.75	
	措施费	I	元													3652.46	
		II	元													2608	
	企业管理费	元														11496.5	
	规费	元														33198.08	
	利润	元														27197.63	
	税金	元														41266.93	
	金额合计	元			9520											509308.34	

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：JA03010101 工程名称：△90

单位：块

数量：4.0

单价：887.75

第 36 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t			1t		
	工 程 数 量			0.0185			0.0019			0.16			0.0326			0.0128		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4改			5~1~4~1改			5~1~4~2改			5~1~4~2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	112	9.5	0.18	19.7	23.4	0.04	4.92	13.1	2.1	234.75	8.7	0.28	31.8	8.7	0.11	12.51
1511033	普C25-32.5-4(商)普 C25-32.5-4(商)	m3	371.84							10.2	1.63	606.84						
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02													1.03	0.01	53.08
2001002	HRB400钢筋直径12- 24mm, 25mm以上	t	3881.9										1.03	0.03	129.87			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁 丝	kg	4.79										5.1	0.17	0.8	5.1	0.07	0.31
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4202.28									2.69						
2003015	钢管立柱	t	5187.83	6.31	0.12	606.51												
2003026	组合钢模板	t	4757.26							0.01		5.33						
2009011	电焊条结422(502、 506、507)3.2/4.0/5. 0	kg	5.73	0.9	0.02	0.1												
2009028	铁件铁件	kg	5.43							3.3	0.53	2.87						
2009029	镀锌铁件	kg	5.87	3759.9	69.62	408.66	3033.7	5.69	33.41									
3005004	水	m3	2.92							12	1.92	5.61						
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混 合规格	m3	1128									0.18						
6007002	铝合金标志包括板 面、垫板及其他金属 附件	t	19900.14				7.03	0.01	262.3									
6007004	反光膜	m2	170.94				977.7	1.83	313.53									
7801001	其他材料费	元	1							33.6	5.38	5.38						
8007005	装载质量6t以内载货 汽车CA141K,CA1091K	台班	516.8	3.2	0.06	30.62	7.9	0.01	7.66									
8009025	提升质量5t以内汽车 式起重机QY5	台班	678.14	2.83	0.05	35.53	6.98	0.01	8.88									
8015028	容量32kV·A以内交流 电焊机BX1-330	台班	172.82	0.15		0.48												
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	0.56	0.56						
9999001	定额基价	元	1	58345	1080	1080	312436	586	586	4576	732	732	4278	140	140	4366	56	56
	直接费	元				1100.65			638.76			864.2			162.28			65.7
	措施费	I	元	81.78	0.493%	0.4	20.31	0.493%	0.1	223.32	8.288%	18.51	30.18	0.493%	0.15	11.87	0.493%	0.06
		II	元	1079.46	0.564%	6.09	593.37	0.564%	3.35	244.06	2.729%	6.66	139.5	0.564%	0.79	55.92	0.564%	0.32
	企业管理费	元		1079.39	3.163%	34.14	593.63	3.163%	18.78	244.06	7.846%	19.15	139.47	3.163%	4.41	55.88	3.163%	1.77
	规费	元		38.35	33.5%	12.85	9.63	33.5%	3.23	234.75	33.5%	78.64	31.76	33.5%	10.64	12.47	33.5%	4.18
	利润	元		1120.03	7.42%	83.11	615.85	7.42%	45.7	776.52	7.42%	57.62	144.81	7.42%	10.75	58.02	7.42%	4.31
	税金	元		1237.23	9%	111.35	709.91	9%	63.89	1044.78	9%	94.03	189.01	9%	17.01	76.32	9%	6.87
	金额合计	元				1348.59			773.8			1138.81			206.02			83.19

编制：詹旭成

复核：苏青松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：JA03010101 工程名称：△90

单位：块

数量：4.0

单价：887.75

第 37 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目															合 计	
	工 程 细 目																
	定 额 单 位																
	工 程 数 量																
	定 额 表 号																
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112												2.71	303.69	
1511033	普C25-32.5-4(商)普 C25-32.5-4(商)	m3	371.84												1.63	606.84	
2001001	HPB300钢筋	t	4033.02												0.01	53.08	
2001002	HRB400钢筋直径12- 24mm, 25mm以上	t	3881.9												0.03	129.87	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁 丝	kg	4.79												0.23	1.11	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4202.28													2.69	
2003015	钢管立柱	t	5187.83												0.12	606.51	
2003026	组合钢模板	t	4757.26													5.33	
2009011	电焊条结422(502、 506、507)3.2/4.0/5. 0	kg	5.73												0.02	0.1	
2009028	铁件铁件	kg	5.43												0.53	2.87	
2009029	镀锌铁件	kg	5.87												75.31	442.07	
3005004	水	m3	2.92												1.92	5.61	
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混 合规格	m3	1128													0.18	
6007002	铝合金标志包括板 面、垫板及其他金属 附件	t	19900.14												0.01	262.3	
6007004	反光膜	m2	170.94												1.83	313.53	
7801001	其他材料费	元	1												5.38	5.38	
8007005	装载质量6t以内载货 汽车CA141K,CA1091K	台班	516.8												0.07	38.28	
8009025	提升质量5t以内汽车 式起重机QY5	台班	678.14												0.07	44.41	
8015028	容量32kV·A以内交流 电弧焊机BX1-330	台班	172.82													0.48	
8099001	小型机具使用费	元	1												0.56	0.56	
9999001	定额基价	元	1												2594	2594	
	直接费	元														2831.59	
	措施费	I	元													19.22	
		II	元													17.2	
	企业管理费	元														78.25	
	规费	元														109.54	
	利润	元														201.47	
	税金	元														293.15	
	金额合计	元														3550.41	

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：JA040101 工程名称：热熔标线

单位：m²

数量：1577.6

单价：44.37

第 38 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计			
	工 程 细 目			沥青路面热熔标线												
	定 额 单 位			100m ²												
	工 程 数 量			15.776												
	定 额 表 号			5~1~5~4												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	3.1	48.91	5477.43									48.91	5477.43
5009008	热熔涂料	kg	4.1	469	7398.94	30335.67									7398.94	30335.67
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	3.33	95.7	1509.76	5027.51									1509.76	5027.51
7801001	其他材料费	元	1	194.2	3063.7	3063.7									3063.7	3063.7
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	854.42	0.47	7.41	6335.29									7.41	6335.29
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	513.85	0.43	6.78	3485.79									6.78	3485.79
9999001	定额基价	元	1	3340	52693	52693									52693	52693
	直接费	元				53725.39										53725.39
	措施费	I	元		14266.35	4.897%	698.62									698.62
		II	元		52693.23	1.201%	632.85									632.85
	企业管理费	元			52693.23	4.441%	2340.11									2340.11
	规费	元			7898.1	33.5%	2645.86									2645.86
	利润	元			56364.8	7.42%	4182.27									4182.27
	税金	元			64225.09	9%	5780.26									5780.26
	金额合计	元				70005.35										70005.35

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：JA040201 工程名称：路面反光路钮

单位：个 数量：483.0 单价：16.18

第 39 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计		
	工 程 细 目			路面反光路钮											
	定 额 单 位			100个											
	工 程 数 量			4.83											
	定 额 表 号			5~1~5~6											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	112	1.4	6.76	757.34								6.76	757.34
6007005	反光突起路钮通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用	个	10.26	101	487.83	5005.14								487.83	5005.14
7801001	其他材料费	元	1	63.1	304.77	304.77								304.77	304.77
9999001	定额基价	元	1	1248	6029	6029								6029	6029
	直接费	元				6067.25									6067.25
	措施费	I 元		718.67	4.897%	35.19									35.19
		II 元		6028.57	1.201%	72.4									72.4
	企业管理费	元		6028.57	4.441%	267.73									267.73
	规费	元		757.34	33.5%	253.71									253.71
	利润	元		6403.89	7.42%	475.17									475.17
	税金	元		7171.46	9%	645.43									645.43
	金额合计	元				7816.89									7816.89

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：JA0403 工程名称：减速带

单位：m 数量：10.0 单价：161.4

第 40 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			减速带更换									合 计		
	工 程 细 目			安装橡胶减速带?											
	定 额 单 位			100m											
	工 程 数 量			0.1											
	定 额 表 号			借闽2021高养预5~2~15~3											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	112	9.3	0.93	104.16								0.93	104.16
2009016	镀锌膨胀螺栓混合格	套	5.47	832	83.2	455.1								83.2	455.1
6007013	橡胶减速带	m	68.38	100	10	683.8								10	683.8
7801001	其他材料费	元	1	23.8	2.38	2.38								2.38	2.38
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	435.24	0.44	0.04	19.15								0.04	19.15
8099001	小型机具使用费	元	1	35.3	3.53	3.53								3.53	3.53
9999001	定额基价	元	1	12613	1261	1261								1261	1261
直接费		元				1268.13									1268.13
措施费		I	元	119.99	4.897%	5.88									5.88
		II	元	1261.28	1.201%	15.15									15.15
企业管理费		元		1261.28	4.441%	56.01									56.01
规费		元		109.09	33.5%	36.54									36.54
利润		元		1338.32	7.42%	99.3									99.3
税金		元		1481.01	9%	133.29									133.29
金额合计		元				1614.3									1614.3

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程
 分项编号：JA0603 工程名称：轮廓标

单位：个

数量：101.0

单价：27.9

第 41 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			轮廓标更换									合 计			
	工 程 细 目			安装混凝土护栏上附着式轮廓标?												
	定 额 单 位			100块												
	工 程 数 量			1.01												
	定 额 表 号			借闽2021高养预5~2~8~6												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	112	2.6	2.63	294.11									2.63	294.11
2009016	镀锌膨胀螺栓混合格	套	5.47	208	210.08	1149.14									210.08	1149.14
6007030	附着式轮廓标 反光晶格	块	5.98	102	103.02	616.06									103.02	616.06
7801001	其他材料费	元	1	15.1	15.25	15.25									15.25	15.25
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	435.24	0.18	0.18	79.13									0.18	79.13
8099001	小型机具使用费	元	1	16.8	16.97	16.97									16.97	16.97
9999001	定额基价	元	1	2128	2149	2149									2149	2149
	直接费	元				2170.66										2170.66
	措施费	I	元	368.88	4.897%	18.06										18.06
		II	元	2149.33	1.201%	25.81										25.81
	企业管理费	元		2149.33	4.441%	95.45										95.45
	规费	元		314.47	33.5%	105.35										105.35
	利润	元		2288.65	7.42%	169.82										169.82
	税金	元		2585.16	9%	232.66										232.66
	金额合计	元				2817.82										2817.82

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

分项编号：JA0604

工程名称：诱导标（合成树脂）

单位：个

数量：60.0

单价：304.67

第 42 页共 42 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			声屏障更换			收费站附属设施维修与更换						合 计			
	工 程 细 目			安装合成树脂板			防撞钢立柱贴反光膜									
	定 额 单 位			10m2			10m2									
	工 程 数 量			3.36			3.696									
	定 额 表 号			借闽2021高养预5~2~14~4改			借闽2021高养预5~3~2~2									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	112	1.9	6.38	715.01	1.6	5.91	662.32						12.3	1377.33
4003008	合成树脂板3mm厚	m2	70	10	33.6	2352									33.6	2352
6007004	反光膜	m2	170.94				15	55.44	9476.91						55.44	9476.91
7801001	其他材料费	元	1	110.7	371.95	371.95	5.4	19.96	19.96						391.91	391.91
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	435.24				0.04	0.15	64.35						0.15	64.35
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	513.85	0.34	1.14	587.02									1.14	587.02
8099001	小型机具使用费	元	1	2	6.72	6.72									6.72	6.72
9999001	定额基价	元	1	1174	3946	3946	2756	10185	10185						14131	14131
	直接费	元				4032.7			10223.54							14256.24
	措施费	I	元			1222.25	4.897%	59.85	687.71	4.897%	33.68					93.53
		II	元			3946.21	1.201%	47.39	10184.59	1.201%	122.32					169.71
	企业管理费	元			3946.21	4.441%	175.25	10184.59	4.441%	452.3						627.55
	规费	元			842.96	33.5%	282.39	678.88	33.5%	227.43						509.82
	利润	元			4228.71	7.42%	313.77	10792.88	7.42%	800.83						1114.6
	税金	元			4911.37	9%	442.02	11860.09	9%	1067.41						1509.43
	金额合计	元				5353.39			12927.5							18280.88

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务
编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

序号	代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计		
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用				
1	8001030	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机	1554.0 ₄	604.71	604.71	2	224					91.93	725.33												949.33
2	8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机	614.19	114.16	114.16	1	112					49.03	386.85											1.18	500.03
3	8001047	斗容量2.0m ³ 轮胎式装载机	1035.3 ₅	188.38	188.38	1	112					92.86	732.67											2.3	846.97
4	8001058	功率120kW以内平地机	1239.6 ₀	365.13	365.13	2	224					82.13	648.01											2.46	874.47
5	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	610.81	183.21	183.21	1	112					40	315.6												427.6
6	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	785.29	206.2	206.2	1	112					59.2	467.09												579.09
7	8001089	机械自身质量15t以内振动压路机	1122.8 ₃	318.13	318.13	2	224					73.6	580.7												804.7
8	8001112	Φ38~115mm液压潜孔钻机	592.94	133.78	133.78	1	112					44	347.16												459.16
9	8002001闽	滑移式装载机(s160)	601.72	202.68	202.68	1	112					36.38	287.04												399.04
10	8003005	功率235kW以内稳定土拌和机	2091.9 ₈	702.47	702.47	2	224					147.72	1165.51												1389.51
11	8003040	容量8000L以内沥青洒布车	863.74	360.29	360.29	1	112					49.37	389.53											1.92	503.45
12	8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)	1915.2 ₀	1323.29	1323.29	2	224					46.63	367.91												591.91
13	8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机	1131.4 ₀	478.18	478.18	2	224					54.4	429.22												653.22
14	8003066	机械自身质量9~16t轮胎式压路机	671.78	294.68	294.68	1	112					33.6	265.1												377.1
15	8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机	790.32	343.78	343.78	1	112					42.4	334.54												446.54
16	8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机	982.14	472.48	472.48	1	112					50.4	397.66												509.66
17	8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	854.42	204.62	204.62	2	224			45.33	425.2													0.6	649.8
18	8003079	混凝土电动真空吸水机组	144.35	21.57	21.57	1	112								16.58	10.78									122.78
19	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	212.21	87.89	87.89	1	112								18.95	12.32									124.32
20	8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机	4511.6 ₉	2784.96	2784.96	2	224					190.46	1502.73												1726.73
21	8003101	机动破路机	222.12	34.38	34.38	1	112					9.6	75.74												187.74
22	8003103	路面清扫车	1209.3 ₂	620.34	620.34	1	112					60.34	476.08											0.9	588.98

编制：詹旭成

复核：苏清松

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：安溪2024年养护管理重点工作任务
 编制范围：修编--S217线K203-K206+010段路面改造工程

序号	代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴			
				定额	调整值	112.0元/工日	--元/kg	9.38元/kg	7.89元/kg	--元/t	0.65元/kw.h	--元/m3	--元/kg	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		
23	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	172.74	25.51	25.51	1	112								54.2	35.23							147.23
24	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	139.21	13.23	13.23	1	112								21.51	13.98							125.98
25	8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车	844.89	413.79	413.79	1	112					40.23	317.41									1.69	431.1
26	8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站	770.87	269.36	269.36	3	336								254.63	165.51							501.51
27	8005087	90kW 高压注浆泵	544.63	93	93	1	112								522.5	339.63							451.63
28	8007002	装载质量3t以内载货汽车	435.24	77.74	77.74	1	112			26.12	245.01											0.49	357.5
29	8007003	装载质量4t以内载货汽车	513.85	79.56	79.56	1	112			34.29	321.64											0.65	434.29
30	8007005	装载质量6t以内载货汽车	516.80	94.22	94.22	1	112					39.24	309.6									0.98	422.58
31	8007017	装载质量15t以内自卸汽车	965.30	315.4	315.4	1	112					67.89	535.65									2.25	649.9
32	8007041	容量6000L以内洒水汽车	742.09	307.39	307.39	1	112			34.29	321.64											1.06	434.7
33	8007042	容量8000L以内洒水汽车	932.77	446.92	446.92	1	112					47.2	372.41									1.44	485.85
34	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1136.06	605.76	605.76	1	112					52.8	416.59									1.71	530.3
35	8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车	222.65	39.48	39.48	1	112					9	71.01									0.16	183.17
36	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	678.14	211.28	211.28	2	224			25.74	241.44											1.42	466.86
37	8009027	提升质量12t以内汽车式起重机	876.29	408.05	408.05	2	224					30.59	241.36									2.88	468.24
38	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机	172.82	5.17	5.17	1	112								85.62	55.65							167.65
39	8017039	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机	26.24	16.75	16.75										14.6	9.49							9.49
40	8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机	308.30	118.94	118.94							24	189.36										189.36

编制：詹旭成

复核：苏清松